ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual n° 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro da Endereço (RE): RE8387000201A		
Nome da Edificação: COMPLEXO ESPORTIVO		
Nome Fantasia: COMPLEXO ESPORTIVO		
Logradouro público: RUA GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN		**Nº**: 1247
Bairro: FLOR	**Município**: XAXIM/SC	**CEP**: 89825-000
Complemento: COMPLEXO ESPORTIVO	**LAT/LONG**: (-26.971288462261,-52.518389036107)	
Referência: AO LADO DA ASPUX	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 2	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF
1	Prefeitura Municipal de Xaxim	82.854.670/0001-30

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8387000155A	**Característica de**: Baixa Complexidade RPCI-RT	**Nº de Blocos**: 2
Área total da solicitação: 454,03 (m²)		
Nome Solicitante: THAYNARA LAIS VERGINASSI		**CPF/CNPJ** : 083.440.659-41
Data da Solicitação: 15/07/2021	**Quantidade de anexos**: 6	

-> 3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. SECRETARIA DE ESPORTES

Área da solicitação: 313,76 (m2)		**Área aprovada**: 313,76 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: 3,45 (m)	**Área do pavimento Tipo**: 313,76 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-RT	**Carga de incêndio**: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação**: NOVA	**Lotação Máxima**: 40	
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Tipo de Escada**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: --		

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área do Bloco	Área Comum	Área Solicitada
1	E-3 [Educacional e cultura física] Espaço para cultura física	Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, natação, ginástica (artística, dança, musculação e outros) esportes coletivos (tênis, futebol e outros que não estejam incluídos em F-3), sauna, casas de fisioterapia e assemelhados. Sem arquibancadas.	313,76 (m²)	313,76 (m²)	313,76 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

DESCRIÇÃO/TIPO: As paredes serão basicamente de alvenaria rebocada e acabamento em pintura acrílica. O piso cerâmico deve ser antiderrapante, incombustível, retardante, ou não propagante, atendendo a Instrução Normativa 18 do CBMSC, assim como as paredes: revestimento de parede, divisória, teto, forro, decoração e material termo-acústico: incombustível, retardante ou não propagante.

A forração do teto será em laje rebocada com acabamento em pintura acrílica, de materiais não propagantes de chamas. Os vidros das aberturas e fachada serão temperados.

LOCAL: Toda a edificação

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 01 unidade

OBSERVAÇÃO: Conforme memorial descritivo.

2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Bloco autônomo com 2 (duas) lâmpada LED compacta de 16W, equivalente a 1200 lumens, com autonomia de 6 horas intensidade mínima e 3 horas para intensidade máxima.

LOCAL: Instalados nas circulações e
dentro de cada sala.

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 07 unidades.

OBSERVAÇÃO: Instalados a uma altura de 2,10m

3. PROTEÇÃO POR EXTINTORES

DESCRIÇÃO/TIPO: Extintor portátil pó 20-B:C

LOCAL: Circulações de acesso

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 04 unidades.

OBSERVAÇÃO: Instalados em parede a 1,60 m de
altura

4. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Portão de vidro de correr
com largura de 2,00m e duas portas de madeira de abrir com largura de 0,90m.

LOCAL: Na fachada principal.

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 03 unidades.

OBSERVAÇÃO: Atende a demanda calculada.

5. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Bloco autônomo – placa de saída
dimensão de 25x16cm

LOCAL: Instalados nas circulações
indicando as rotas de fuga e
saídas de emergência

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 04 unidades.

OBSERVAÇÃO: Instalados a uma altura de 2,10m ou
imediatamente acima das aberturas,
com autonomia mínima de 1 hora.

3.1.2. VESTIÁRIOS

Área da solicitação: 140,27 (m2)		**Área aprovada**: 140,27 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: 3,45 (m)	**Área do pavimento Tipo**: 140,27 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-S	**Carga de incêndio**: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação**: NOVA	**Lotação Máxima**: 40
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Tipo de Escada**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: --	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área do Bloco	Área Comum	Área Solicitada
1	E-3 [Educacional e cultura física] Espaço para cultura física	Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, natação, ginástica (artística, dança, musculação e outros) esportes coletivos (tênis, futebol e outros que não estejam incluídos em F-3), sauna, casas de fisioterapia e assemelhados. Sem arquibancadas.	140,27 (m²)	140,27 (m²)	140,27 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Bloco autônomo com 2 (duas) lâmpada LED compacta de 16W, equivalente a 1200 lumens, com autonomia de 6 horas intensidade mínima e 3 horas para intensidade máxima.

LOCAL: Instalados nas circulações e dentro de cada sala.

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 03 unidades.

OBSERVAÇÃO: Instalados a uma altura de 2,10m

2. PROTEÇÃO POR EXTINTORES

DESCRIÇÃO/TIPO: Extintor portátil pó 20-B:C

LOCAL: Circulações de acesso

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 03 unidades de 4 kg

OBSERVAÇÃO: Instalados em parede a 1,60 m de altura

3. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Porta de madeira de abrir, com largura de 0,90m

LOCAL: Acesso principal

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 03 unidades

OBSERVAÇÃO: Atende a demanda.

4. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Bloco autônomo – placa de saída dimensão de 25x16cm

LOCAL: Instalados nas circulações indicando as rotas de fuga e saídas de emergência

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 03 unidades

OBSERVAÇÃO: Instalados a uma altura de 2,10m ou imediatamente acima das aberturas, com autonomia mínima de 1 hora.

5. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

DESCRIÇÃO/TIPO: As paredes serão basicamente de alvenaria rebocada e acabamento em pintura acrílica. O piso cerâmico deve ser antiderrapante, incombustível, retardante, ou não propagante, atendendo a Instrução Normativa 18 do CBMSC, assim como as paredes: revestimento de parede, divisória, teto, forro, decoração e material termo-acústico: incombustível, retardante ou não propagante.

A forração do teto será em laje rebocada com acabamento em pintura acrílica, de materiais não propagantes de chamas. Os vidros das aberturas e fachada serão temperados.

LOCAL: Toda edificação.

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 01 unidade

OBSERVAÇÃO: Conforme memorial descritivo.

4. DECLARAÇÃO

Declaro que o o imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI, por mim realizado, está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel e novo processo para emissão de RPCI. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei ao meu cliente em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

THAYNARA LAIS VERGINASSI
NOME

SC135239-5
Registro (CREA/CAU, outros)

083.440.659-41
CPF

XAXIM/SC, 15/07/2021
LOCAL E DATA

Autenticidade: **8ee235949517a25e5a7e0703943e686cf24b4e5d**

EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904

Assinado de forma digital por EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904
Dados: 2021.08.26 08:30:06 -03'00'