PREFEITURA DE
XAXIM

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Tabela SINAPI não desonerada 06/2021

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Valor unitário		Quantidade	Custo Total	
				Desonerado	Não desonerado		Desonerado	Não desonerado
COMPOSIÇÃO	**1**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X14X19, ASSENTADOS DE CUTELO EM PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 4 M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**	**M3**					**77,67**
SINAPI-I	7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN		R$ 0,95	36,00		R$ 34,20
SINAPI-C	87296	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA /ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M³		R$ 389,32	0,01		R$ 4,05
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 23,98	0,49		R$ 11,78
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 18,75	1,47		R$ 27,64
COMPOSIÇÃO	**2**	**LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M H=20 CM**	**M2**					**R$ 202,01**
SINAPI-C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 28,19	0,40		R$ 11,28
SINAPI-C	88245	ARMADOR	H		R$ 23,84	0,40		R$ 9,54
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 18,75	0,50		R$ 9,38
SINAPI-I	3746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2		R$ 96,82	1,06		R$ 102,24
SINAPI-I	14439	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M	M		R$ 3,11	3,00		R$ 9,33
SINAPI-I	6193	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M		R$ 17,94	1,60		R$ 28,70
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG		R$ 25,73	0,10		R$ 2,57
SINAPI-C	99431	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PRÉMOLDADAS COM USO DE BOMBA	M3		R$ 474,98	0,06		R$ 28,97
COMPOSIÇÃO	**3**	**MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA**	**M3**					**R$ 652,16**
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 23,98	5,00		R$ 119,90
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 18,75	5,00		R$ 93,75
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA	M3		R$ 85,78	0,25		R$ 21,45
SINAPI-I	1379	CIMENTO	KG		R$ 0,64	60,00		R$ 38,40
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO	M3		R$ 63,11	6,00		R$ 378,66
COMPOSIÇÃO	**4**	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	**M2**					**R$ 2,25**
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 18,75	0,12		2,25
COMPOSIÇÃO	**5**	**CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME**	**M3**					**R$ 2.961,07**
SINAPI-C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 16,75	8,00		R$ 134,00
SINAPI-C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 23,84	8,00		R$ 190,72
SINAPI-C	88262	CARPINTEIRO	H		R$ 28,19	26,00		R$ 732,94
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 23,98	4,00		R$ 95,92
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 18,75	22,00		R$ 412,50
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG		R$ 10,90	80,00		R$ 872,00
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA	M3		R$ 82,00	0,66		R$ 54,28
SINAPI-C	88830	BETONEIRA	CHP		R$ 1,38	8,00		R$ 11,04
SINAPI-I	4721	BRITA 1	M3		R$ 67,14	0,72		R$ 48,61
SINAPI-I	1379	CIMENTO	KG		R$ 0,64	320,00		R$ 204,80
SINAPI-I	5061	PREGO	KG		R$ 20,49	2,40		R$ 49,18
SINAPI-I	38379	REGUA	M		R$ 48,83	2,00		R$ 97,66
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM	M		R$ 9,88	4,50		R$ 44,46
SINAPI-C	90586	VIBRADOR	CHP		R$ 1,62	8,00		R$ 12,96
COMPOSIÇÃO	**6**	**TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO**	**UNID**					**R$ 59,78**
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UNID.		R$ 50,44	1,00		R$ 50,44
SINAPI-C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 24,15	0,31		R$ 7,49
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 18,75	0,10		R$ 1,86
COMPOSIÇÃO	**7**	**PAPELEIRA PLÁSTICA PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO**	**UNID**					**R$ 59,78**
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNID.		R$ 50,44	1,00		R$ 50,44
SINAPI-C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 24,15	0,31		R$ 7,49
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 18,75	0,10		R$ 1,86
COMPOSIÇÃO	**8**	**CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO**	**UNID**					**R$ 26,18**
SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UNID.		R$ 21,06	1,00		R$ 21,06
SINAPI-C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 24,15	0,15		R$ 3,62
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 18,75	0,08		R$ 1,50
COMPOSIÇÃO	**9**	**LAVATÓRIO COM 3 CUBAS (EXCETO TORNEIRAS)**	**UNID**					**R$ 1.353,90**
SINAPI-I	10427	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM	UNID.		R$ 256,16	3,00		R$ 768,48
SINAPI-I	11693	BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO	M2		R$ 177,74	1,67		R$ 296,11
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG		R$ 38,95	0,55		R$ 21,42
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UNID.		R$ 0,67	12,00		R$ 8,04
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG		R$ 56,89	0,05		R$ 2,56
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UNID.		R$ 25,26	4,00		R$ 101,04
SINAPI-C	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 24,40	2,25		R$ 54,90
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 18,75	1,25		R$ 23,44
SINAPI-C	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.		R$ 9,65	3,00		R$ 28,95
SINAPI-C	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.		R$ 16,32	3,00		R$ 48,96

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS									
				Tabela SINAPI não desonerada 06/2021					
Fonte	Código	Descrição	Unidade	Valor unitário		Quantidade	Custo Total		
				Desonerado	Não desonerado		Desonerado	Não desonerado	
COMPOSIÇÃO	**10**	**PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC 25 MM**	**UNID**					**R$**	**79,58**
SINAPI-C	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		R$ 20,28	2,14		R$	43,40
SINAPI-C	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.		R$ 8,35	1,18		R$	9,85
SINAPI-C	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.		R$ 15,91	1,00		R$	15,91
SINAPI-C	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.		R$ 11,70	0,89		R$	10,41
COMPOSIÇÃO	**11**	**CAIXA DE PASSAGEM DIMENSÕES 400X400X600MM (LXCXP) COM TAMPA DE CONCRETO**	**UNID**					**R$**	**348,33**
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UNID.		R$ 0,90	101,00		R$	90,90
SINAPI -C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3		R$ 389,76	0,00		R$	0,41
SINAPI -C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 23,98	2,55		R$	61,17
SINAPI -C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 18,75	2,55		R$	47,83
SINAPI -C	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3		R$ 464,93	0,07		R$	32,64
SINAPI -C	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3		R$ 2.758,24	0,04		R$	99,30
SINAPI -C	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3		R$ 218,94	0,07		R$	16,09
COMPOSIÇÃO	**12**	**CAIXA DE PASSAGEM DIMENSÕES 600X600X800MM (LXCXP) COM TAMPA DE CONCRETO**	**UNID.**					**R$**	**789,46**
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UNID.		R$ 0,90	202		R$	181,80
SINAPI -C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3		R$ 389,76	0,00315		R$	1,23
SINAPI -C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 23,98	3,451		R$	82,75
SINAPI -C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 18,75	3,451		R$	64,71
SINAPI -C	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3		R$ 464,93	0,2106		R$	97,91
SINAPI -C	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3		R$ 2.758,24	0,1134		R$	312,78
SINAPI -C	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3		R$ 218,94	0,2205		R$	48,28

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2021.10.20 09:45:08 -03'00'