ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 7998637-1	**BDI SEM Desoneração: 20,85%**		
Tomador: 0	**quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022**	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**	**114,03% (hora)**	
Empreendimento: JAZIGOS CEMITÉRIO MUNICIPAL		**71,98% (mês)**	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	140.066,66 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração
1	**JAZIGOS NOVOS (2 BLOCOS)**				**140.066,66**		
1.1	PISO EM CONCRETO						
1.1.1	BRITA PARA A BASE	M³	2,80	99,10	277,48		4718
1.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	M³	2,80	757,38	2.120,66		94991
	USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO e = 5 cm						
1.2	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO						
1.2.1	CONCRETAGEM DE LAJES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	20,80	606,87	12.622,90		92725
1.2.2	TELA DE AÇO Q-92 ESPAÇAMENTO 15X15 - 4,2 MM	M²	263,00	23,96	6.301,48		21141
1.2.3	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M	M²	263,00	33,43	8.792,09		7194
1.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E	M²	16,22	108,80	1.764,74		103318
1.3	PAREDES						
1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM	M²	199,58	192,42	38.403,18		103334
	(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARG DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA						
1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M²	370,94	4,79	1.776,80		87879
1.3.3	REBOCO REGUADO APLICADO SOBRE CHAPISCO EM ALVENARIAS E CONCRETO INTERNO E EXTERNO	M²	370,94	32,09	11.903,46		COMPOSIÇÃO 04
	COM ALTURA MÁXIMA DE 3,5M E ESPESSURA DE 1,5CM. ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL.						
1.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO	M²	59,51	66,59	3.962,77		93392
	POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I						
1.4	DETALHES						
1.4.1	GRANITO COM INSTALAÇÃO	M²	55,00	640,51	35.228,05		COTAÇÃO
1.4.2	ARGOLA	unid	60,00	120,85	7.251,00		COTAÇÃO
1.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM	M²	10,08	395,37	3.985,33		102179
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE						
1.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE	M²	54,50	104,16	5.676,72		98546

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 7998637-1	**BDI SEM Desoneração: 20,85%**		
Tomador: 0	**quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022**		Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**		**114,03% (hora)**
Empreendimento: JAZIGOS CEMITÉRIO MUNICIPAL			**71,98% (mês)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	140.066,66 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração
			TOTAL	R$	140.066,66		

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941 Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941 Dados: 2022.02.14 10:54:10 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura