PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

MUNICÍPIO: XAXIM - SC
EMPREENDIMENTO: ORLA DO LAGO
SINAPI 01/2022 DESONERADO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO	**CO-01**	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO**	**M2**			**R$ 258,31**
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	R$ 6,66	R$ 6,66
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	R$ 6,07	R$ 24,28
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	R$ 225,00	R$ 225,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	R$ 21,54	R$ 2,37
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	R$ 341,61	R$ 3,42
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 24,43	R$ 24,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R$ 18,05	R$ 36,10
COMPOSIÇÃO	**CO-02**	**CINTA DE AMARRAÇÃO (BLOCOS INTERTRAVADOS)**	**M3**			**R$ 541,53**
SINAPI-I	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	R$ 433,05	R$ 477,65
SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,33	R$ 103,36	R$ 34,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	R$ 24,14	R$ 16,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,744	R$ 18,05	R$ 13,43
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,079	R$ 1,20	R$ 0,09
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,144	R$ 0,49	R$ 0,07
COMPOSIÇÃO	**CO-03**	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	**M2**			**R$ 0,90**
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R$ 18,05	0,90