Digite o número da ART / RRT	**BDI COM Desoneração: 26,5%**		
Tomador: 0	**quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022**		Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**		**85,09% (hora)**
Empreendimento: 0			**48,65% (mês)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	295.425,13 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
1	**SERVIÇOS INICIAIS**				**4.954,63**		SINAPI 01/2022
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,88	326,76	941,07		COMPOSIÇÃO 01
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA BARRACO DE OBRA	MÊS	2,00	885,50	1.771,00		10775
1.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	128,00	17,52	2.242,56		97635
2	**PASSEIOS**				**129.946,71**		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.475,40	2,42	3.570,47		100576
2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERT, COM BLOCO RETANG COR NATURAL DE 20X10 CM, ESP = 6CM	M2	1.156,00	77,22	89.266,32		92396
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERT, COM BLOCO RETANG COLORIDO DE 20X10 CM, ESP = 6CM	M2	191,40	84,69	16.209,67		93679
2.4	CINTA DE AMARRAÇÃO (BLOCOS INTERTRAVADOS)	M3	8,05	685,04	5.514,57		COMPOSIÇÃO 02
2.5	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM	M2	128,00	39,81	5.095,68		101862
2.6	MEIO-FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM	M	250,00	41,16	10.290,00		94264
3	**LAJE EM CONCRETO ARMADO**				**6.320,76**		
3.1	Sapata de concreto armado 25 Mpa	M3	0,50	2.580,88	1.290,44		DEINFRA 42616
3.2	Concreto armado 25 Mpa (vigas e pilares)	M3	0,28	3.691,50	1.033,62		DEINFRA 40089
3.3	Laje de concreto armado - Concreto usinado	M3	1,80	2.220,39	3.996,70		DEINFRA 42644
4	**CERCAMENTO**				**62.640,73**		
4.1	CERCAMENTO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	M	280,00	215,05	60.214,00		COTAÇÃO
4.2	SAPATA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DO CERCAMENTO	M3	5,12	473,97	2.426,73		94969
5	**PARQUE INFANTIL**				**42.448,29**		
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	130,00	2,42	314,60		100576
5.2	BASE DE AREIA MÉDIA (10 CM)	M3	13,00	126,50	1.644,50		370
5.3	BASE DE AREIA FINA (5 CM)	M3	6,50	126,50	822,25		366
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3/KM	585,00	0,81	473,85		93590
5.5	BRINQUEDOS						
5.5.1	VALANÇO VAI E VEM	UNID	1,00	4.427,50	4.427,50		COTAÇÃO
5.5.2	CARROSSEL 8 LUGARES	UNID	1,00	2.504,70	2.504,70		COTAÇÃO

Digite o número da ART / RRT	**BDI COM Desoneração: 26,5%**		
Tomador: 0	**quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022**		Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**		**85,09% (hora)**
Empreendimento: 0			**48,65% (mês)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	295.425,13 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
5.5.3	GANGORRA	UNID	2,00	1.049,95	2.099,90		COTAÇÃO
5.5.4	BALANÇO PARA BEBÊS 2 LUGARES	UNID	1,00	4.738,69	4.738,69		COTAÇÃO
5.5.5	BALANÇO INFANTIL 2 LUGARES	UNID	1,00	2.656,50	2.656,50		COTAÇÃO
5.5.6	ESCORREGADOR	UNID	1,00	3.582,48	3.582,48		COTAÇÃO
5.5.7	BALANÇO P/ CADEIRANTES C/ PLATAFORMA 1 LUGAR	UNID	1,00	8.602,00	8.602,00		COTAÇÃO
5.5.8	CONCRETO PARA FIXAÇÃO DOS BRINQUEDOS	M3	1,00	473,97	473,97		94969
5.6	CERCAMENTO DO PARQUINHO	M	47,00	215,05	10.107,35		COTAÇÃO
6	**MOBILIÁRIO**				**47.432,05**		
6.1	BANCO DE 1,50 M COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA	UNID	24,00	657,80	15.787,20		COTAÇÃO
6.2	LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA	UNID	6,00	948,75	5.692,50		COTAÇÃO
6.3	PERGOLADOS EM MADEIRA PLÁSTICA TAMANHO 2,96 X 2,96 M	UNID	4,00	5.566,00	22.264,00		COTAÇÃO
6.4	CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS	M3	3,00	473,97	1.421,91		94969
6.5	CACHEPOT 0,5 X 0,5 X 0,5M	UNID	4,00	493,35	1.973,40		COTAÇÃO
6.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M	UNID	4,00	73,26	293,04		98510
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**1.681,96**		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.475,40	1,14	1.681,96		COMPOSIÇÃO 03

	TOTAL	**R$ 295.425,13**

LETICIA PAGANI:09820458919 Assinado de forma digital por LETICIA PAGANI:09820458919
Dados: 2022.02.25 16:48:03 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura