ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 8236338-7	**BDI COM Desoneração: 26,5%**		
Tomador: PREFEITURA DE XAXIM	**segunda-feira, 11 de abril de 2022**	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**	**85,09% (hora)**	
Empreendimento: PRAÇA BAIRRO BELA VISTA		**48,65% (mês)**	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	98.425,20 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
1	**SERVIÇOS INICIAIS**				**1.153,69**		SINAPI 02/2022
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,88	326,76	941,07		COMPOSIÇÃO 01
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,50	59,95	29,98		97622
1.3	REQUADRO DA MURETA	H	8,00	22,83	182,64		88316
2	**PAVIMENTAÇÕES**				**18.610,36**		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	100,00	2,42	242,00		100576
2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERT, COM BLOCO RETANG COR NATURAL DE 20X10 CM, ESP = 6CM	M2	100,00	78,08	7.808,00		92396
2.3	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	M	141,00	54,80	7.726,80		94275
	DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA						
2.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	153,00	18,52	2.833,56		COMPOSIÇÃO 02
3	**ACADEMIA DE GINÁSTICA**				**20.743,46**		
3.1	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROC ELETROSTATICO	UNID.	1,00	2.820,95	2.820,95		42428
3.2	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROC ELETROSTATICO	UNID.	1,00	4.916,28	4.916,28		42431
3.3	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO	UNID.	1,00	5.948,94	5.948,94		42433
3.4	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO	UNID.	1,00	6.428,69	6.428,69		42434
3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	M³	0,60	166,78	100,07		96522
3.6	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	M³	0,60	880,88	528,53		96556
5	**PARQUE INFANTIL**				**23.507,72**		
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	60,50	2,42	146,41		100576
5.2	BASE DE AREIA MÉDIA (10 CM)	M3	6,05	126,50	765,33		370
5.3	BASE DE AREIA FINA (5 CM)	M3	3,03	126,50	383,30		366
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3/KM	272,40	0,81	220,64		93590
5.5	BRINQUEDOS						
5.5.1	CARROSSEL 8 LUGARES	UNID	1,00	2.504,70	2.504,70		COTAÇÃO
5.5.2	GANGORRA	UNID	2,00	1.049,95	2.099,90		COTAÇÃO
5.5.3	BALANÇO INFANTIL 2 LUGARES	UNID	1,00	2.656,50	2.656,50		COTAÇÃO
5.5.4	ESCORREGADOR	UNID	2,00	3.582,48	7.164,96		COTAÇÃO

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 8236338-7	**BDI COM Desoneração: 26,5%**		
Tomador: PREFEITURA DE XAXIM	**segunda-feira, 11 de abril de 2022**	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**	**85,09% (hora)**	
Empreendimento: PRAÇA BAIRRO BELA VISTA		**48,65% (mês)**	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	98.425,20 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
5.6	CONCRETO PARA FIXAÇÃO DOS BRINQUEDOS	M3	0,75	473,97	355,48		94969
5.7	CERCAMENTO DO PARQUINHO	M	30,00	240,35	7.210,50		COTAÇÃO
6	**MOBILIÁRIO**				**20.699,87**		
6.1	BANCO DE 1,50 M COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA	UNID	6,00	885,50	5.313,00		COTAÇÃO
6.2	LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA	UNID	2,00	885,50	1.771,00		COTAÇÃO
6.3	PERGOLADOS EM MADEIRA PLÁSTICA TAMANHO 2,96 X 2,96 M	UNID	2,00	5.566,00	11.132,00		COTAÇÃO
6.4	CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS	M3	0,60	880,88	528,53		96556
6.5	CACHEPOT 0,5 X 0,5 X 0,5M	UNID	2,00	493,35	986,70		COTAÇÃO
6.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,0M E MENOR OU IGUAL A 4,0M	UNID	5,00	137,52	687,60		98511
6.7	PLANTIO DE ARBUSTO	UNID	6,00	46,84	281,04		98509
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**13.333,90**		
7.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,CABO DE 25 MM2 E	UNID	1,00	2.054,23	2.054,23		101491
	DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).						
7.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M	UNID	1,00	1.405,81	1.405,81		5033
7.3	POSTE DE AÇO CONICO CONT CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, FORN E INST	UNID	2,00	4.040,18	8.080,36		100623
7.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNID	2,00	190,15	380,30		COTAÇÃO
7.5	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, DE 3",	M	35,00	13,30	465,50		2442
	PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)						
7.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	3,15	90,32	284,51		93358
7.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	3,15	54,76	172,49		96995
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	70,00	7,01	490,70		91927
8	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**376,20**		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	330,00	1,14	376,20		COMPOSIÇÃO 03

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 8236338-7	**BDI COM Desoneração: 26,5%**		
Tomador: PREFEITURA DE XAXIM	**segunda-feira, 11 de abril de 2022**	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**	**85,09% (hora)**	
Empreendimento: PRAÇA BAIRRO BELA VISTA		**48,65% (mês)**	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ 98.425,20 PREÇ.UNIT.	TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
				TOTAL	**R$ 98.425,20**		

THAYNARA LAIS
VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2022.04.13 08:36:40 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE XAXIM
Carimbo e Assinatura