ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6681770-2	**BDI COM Desoneração: 26,98%**		
Tomador: PREFEITURA DE XAXIM	**terça-feira, 4 de janeiro de 2022**	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**	**85,09% (hora)**	
Empreendimento: CANALIZAÇÃO RUA CANDIDO TESTON		**48,65% (mês)**	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	843.761,56 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**2.084,52**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	H	12,00	105,14	1.261,68		2706
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,88	285,71	822,84		4813
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**7.868,03**		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PARTE DO MURO DE PEDRA	M³	71,97	63,90	4.598,88		97625
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	M²	360,00	0,43	154,80		98525
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M³	251,97	8,16	2.056,08		100982
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE	M³.KM	503,94	2,10	1.058,27		95875
3	**GALERIAS**				**813.718,14**		
3.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA	M³	720,00	7,00	5.040,00		102320
3.2	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO 40CM	M³	163,20	244,61	39.920,35		COMP 02
3.3	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA 10CM	M³	40,80	183,21	7.474,97		100324
3.4	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SEÇAO RET. 3.00 X 3.00 M (L X A), C =1.00 M, E = 20 CM TB-45	UNID.	117,00	6.059,42	708.952,14		37479
3.5	MONTAGEM DAS GALERIAS	M	117,00	378,84	44.324,28		COMP 01
3.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M³	720,00	11,12	8.006,40		93371
4	**CORTINA DE CONCRETO NAS CURVAS**				**8.687,22**		
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	M²	18,00	50,56	910,08		100341
4.2	ARMAÇÃO PARA CORTINA CONSUMO 80 KG/M	KG	144,00	16,43	2.365,92		92779
4.3	CONCRETAGEM DAS CORTINAS, FCK 25MPA, INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	1,80	679,04	1.222,27		99432
	LAJE						
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA	M²	7,00	184,20	1.289,40		92486
4.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	112,00	18,30	2.049,60		92787
4.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25	M³	1,40	567,35	794,29		1527
4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	1,40	39,76	55,66		92874
5	**CAIXAS DE LIGAÇÃO**				**10.657,01**		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	M²	36,00	63,46	2.284,56		92443
5.2	ARMAÇÃO PARA CAIXA DE LIGAÇÃO	KG	336,00	16,43	5.520,48		92779
5.3	CONCRETAGEM DAS CAIXAS, FCK 25MPA, INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	4,20	679,04	2.851,97		99432

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6681770-2	**BDI COM Desoneração: 26,98%**		
Tomador: PREFEITURA DE XAXIM	**terça-feira, 4 de janeiro de 2022**	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**	**85,09% (hora)**	
Empreendimento: CANALIZAÇÃO RUA CANDIDO TESTON		**48,65% (mês)**	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	843.761,56 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
6	**SERVIÇOS FINAIS**				**746,64**		
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	408,00	1,83	746,64		COMP 03
			TOTAL	**R$**	**843.761,56**		

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2022.03.07 11:05:41 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE XAXIM
Carimbo e Assinatura