ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual n° 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro da Endereço (RE): RE8387000609A		
Nome da Edificação: Departamento de trânsito e serviços urbanos		
Nome Fantasia: Departamento de trânsito e serviços urbanos		
Logradouro público: Rua Josué Zamprogna esquina com Rua Votorantin		**Nº**:
Bairro: GERMANICO	**Município**: XAXIM/SC	**CEP**: 89825-000
Complemento:	**LAT/LONG**: (-26.967326307347,-52.524696924329)	
Referência: ao lado do viveiro municipal	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	Município de Xaxim	82.854.670/0001-30
2	Município de Xaxim	82.854.670/0001-30

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8387000539A	**Característica de**: Baixa Complexidade RPCI-RT	**Nº de Blocos**: 1
Área total da solicitação: 215,75 (m²)		
Nome Solicitante: P. C.		**CPF/CNPJ** : ***.967.739-**
Data da Solicitação: 15/06/2022	**Quantidade de anexos**: 3	

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. Departamento

Área da solicitação: 215,75 (m2)		**Área aprovada**: 215,75 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: 3,00 (m)	**Área do pavimento Tipo**: 215,75 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-RT	**Carga de incêndio**: Média - 700,00 (MJ/m2)	**Situação**: NOVA	
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Tipo de Escada**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: --	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área	Área Comum	Área Solicitada
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	repartições públicas	215,75 (m²)	215,75 (m²)	215,75 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. Saídas de emergência

DESCRIÇÃO/TIPO: Visto que a edificação se classifica como D1, o Anexo C da IN 009, prevê cálculo de 1 pessoa a cada 7 m².
215,75 m² /7 = 31 pessoas
* Para o cálculo da porta de saída de emergência consideramos 31 pessoas.

LOCAL: Porta principal, conforme indicado em projeto

CAPACIDADE/QUANTIDADE: * N: P/Ce = 31/100: 1 unidade de passagem
* 1 unidade de passagem: 0,55 m x 1: 0,55 m.
Desta forma será utilizada uma porta de saída de emergência principal com abertura de 1,25m, suprindo a necessidade.

OBSERVAÇÃO: As rotas de fuga deverão ser compostas de piso antiderrapante e incombustível e sempre permanecer desobstruídas, permitindo o escoamento fácil de todos os ocupantes da edificação.

2. Sinalização de emergência

DESCRIÇÃO/TIPO: O sistema dar-se-á por conjunto de blocos autônomos com sistema não permanente (acendimento somente em emergência). O sistema deve ter autonomia mínima de 1 hora.

LOCAL: Circulação e porta principal, conforme indicado em projeto

CAPACIDADE/QUANTIDADE: Deverá ser instalada placa luminosa de face simples devendo conter a mensagem "SAÍDA", na cor vermelha sobre fundo branco leitoso e ser de acrílico ou material similar.

OBSERVAÇÃO: Deverá ser previsto circuito elétrico específico para o sistema, com disjuntor devidamente identificado. Sendo que cada bloco autônomo deverá possuir uma tomada exclusiva e independente.

3. Proteção por extintores

DESCRIÇÃO/TIPO: Os extintores manuais a serem utilizados serão de pó químico do tipo 20-B:C. No projeto é feita a indicação das peças, seus respectivos agentes e cargas.

LOCAL: Circulações, conforme indicado em projeto

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 02 unidades do tipo 20-B:C de 4kg

OBSERVAÇÃO: Os extintores manuais a serem utilizados serão de pó químico do tipo 20-B:C. No projeto é feita a indicação das peças, seus respectivos agentes e cargas.

4. Instalações elétricas

DESCRIÇÃO/TIPO: Conforme classificação da edificação, a mesma exige o cumprimento do sistema de instalações elétricas de baixa tensão, conforme apresentada na instrução normativa 019/DSCI que estabelece parâmetros para a inspeção visual das instalações elétricas.

LOCAL: Instalações elétricas

CAPACIDADE/QUANTIDADE: Instalações elétricas

OBSERVAÇÃO: Conforme indicado em memorial descritivo

5. Iluminação de emergência

DESCRIÇÃO/TIPO: O sistema de iluminação de emergência dar-se-á por conjunto de blocos autônomos com sistema não permanente (acendimento somente em emergência).

LOCAL: Circulações e salas, conforme indicado em projeto.

CAPACIDADE/QUANTIDADE: Será utilizado o bloco autônomo de 30 leds.

OBSERVAÇÃO: Deverá ser previsto circuito elétrico específico para o sistema, com disjuntor devidamente identificado. Sendo que cada bloco autônomo deverá possuir uma tomada exclusiva e independente.

4. DECLARAÇÃO

Declaro que o o imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI, por mim realizado, está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel e novo processo para emissão de RPCI. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei ao meu cliente em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

P. C.
NOME

SCA116659-0
Registro (CREA/CAU, outros)

***.967.739-**
CPF

XAXIM/SC, 15/06/2022
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **7cda7ccdfc94ccd91d003e729f13543e92aa6891**