ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
Lote: 1						
14	5.000,00	M2	Serviço de confecção de calçada com paver, lajotas e afins, sem o fornecimento de material com uso de ferramentas próprias da empresa. (02-99-13883)	_____	34,7500	173.750,0000
Lote: 2						
13	10.000,00	MLin	Serviço de confecção de meio fio com máquina extrusora, tamanho de 17cm de espessura, 15cm de altura, 5cm de enterrado na via e 13cm no topo, com fornecimento de concreto usinado FCK 25,00 MPA. (02-99-13619)	_____	43,1200	431.200,0000
Lote: 3						
12	10.000,00	M2	Serviço de assentamento e conserto de calçamento com pedras irregulares, SEM O FORNECIMENTO DO MATERIAL. (02-14-13509)	_____	24,7500	247.500,0000
Lote: 4						
11	500,00	Un	Grade para bocas de lobo para rede de drenagem pluvial - Grade de ferro 3/4" com cantoneiras e dobradiças. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO. (01-25-14179)	_____	950,0000	475.000,0000
Lote: 5						
15	200.000,00	M2	Serviço de Limpeza Urbano em terrenos, pátios, canteiros, entre outros locais publicos, sendo prestado serviço de roçada, capina, poda, com aplicação ou não de herbicida com máquina pulverizadora, a critério do solicitante. Terrenos com ou sem declive. Sem o fornecimento do herbicida o qual será fornecido pelo solicitante. (02-99-14234)	_____	0,4900	98.000,0000
Lote: 6						
2	500,00	Un	PEDESTAL EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 2 PAREDES 1,55, MEDIDAS DE 3 METROS COM CHUMBADOR NA PARTE DE BAIXO , TAMPA PARA VEDAÇÃO DO TUBO NA PARTE SUPERIOR. (01-28-12912)	_____	210,6600	105.330,0000
3	1.000,00	Un	PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA CANTO	_____	95,6600	95.660,0000

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ARREDONDADOS EM ACM, MEDIDAS 0,50X0, 20CM , 2MM COR AZUL, ADESIVO EM CORTE ELETRÔNICO COR BRANCA, COM 2 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. (01-28-12913)			
4	1.500,00	Un	PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA CANTO ARREDONDADOS EM ACM, MEDIDAS 0,50X0, 20CM , 2MM COR AZUL, ADESIVO EM CORTE ELETRÔNICO COR BRANCA, COM 2 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PEDESTAL EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 2 PAREDES 1,55, MEDIDAS DE 3 METROS COM CHUMBADOR NA PARTE DE BAIXO , TAMPA PARA VEDAÇÃO DO TIBO NA PARTE SUPERIOR. (01-28-12914)	_____	306,3200	459.480,0000
Lote: 7						
1	30,00	Un	POSTE DE CONCRETO 9X150 NOVO INSTALADO (01-20-14314)	_____	650,0000	19.500,0000
Lote: 8						
5	1.000,00	Un	Tubo de concreto 0,40 x 1,00 mt (01-99-00028)	_____	67,7500	67.750,0000
Lote: 9						
6	1.000,00	Un	Tubo de concreto de 0,60m x 1,00m CAI (01-99-12590)	_____	117,8600	117.860,0000
Lote: 10						
7	500,00	Un	Tubo de concreto de 0,80m x 1,00m CAI (01-99-12651)	_____	427,3300	213.665,0000
Lote: 11						
8	500,00	Un	Tubo de concreto de 1,00 x 1,00 CAII (01-99-14058)	_____	535,0000	267.500,0000
Lote: 12						
9	500,00	Un	Tubo de concreto 0,20m x 1,00m CAI (01-99-14436)	_____	34,2100	17.105,0000
Lote: 13						
10	500,00	Un	Tubo de concreto 0,30m x 1,00m CAI (01-99-14437)	_____	54,8400	27.420,0000

(Valores expressos em Reais R$)	Total Máximo Geral:	2.816.720,0000