1. RELATÓRIO TÉCNICO

Razão Social: Prefeitura Municipal de Xaxim

CNPJ: 82.854.670/0001-30

Nome Fantasia: Centro de Especialidades

Endereço: Rua Coronel Ernesto Francisco Bertaso, n° 967, Bairro Guarany.

Área Construída = 131,61m²

2. PROPOSTA ASSISTÊNCIAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.

A secretaria de Saúde vem procurando melhorar a estrutura física do Serviço de Saúde do Município, construindo uma nova Unidade de Saúde que será de importância para a realidade da comunidade ser atendida.

O Município de Xaxim pretende atender com o esta unidade um número aproximado de 40 atendimento/dia (previstos), com a faixa etária de 0 a 100 anos.

A construção desta unidade de saúde será de grande importância para os moradores locais, pois, a localidade carece do Posto de Saúde adequado, sendo que o ponto de atendimento de saúde existente encontra-se em precário estado e as instalações não suportam a demanda, além de o local existente ser alugado para prefeitura Municipal.

Horário de funcionamento será das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30.

2.1 Atribuições e Atividades

1.6

1.7

1.8 Sem anestesia

1.11

4.2.1

4.2.2

4.2.5d

4.2.9

4.2.10

5.3.2

5.3.1

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

2.2. Área Isolada (Abrigo de Resíduos Sólidos)

Local destinado ao acondicionamento do lixo contaminado, abrigo dos recipientes, aguardando a coleta externa. Como não há depósito interno para o lixo hospitalar, este será recolhido 1 vez por dia e enviado ao depósito externo. Ao qual a empresa contratada pela Secretaria de Saúde, fara a coleta geral deste material.

A lixeira contemplara lixo seco e lixo orgânico. Sendo individualizado.

3. Sistema Preventivo de Incêndio

O preventivo será executado com sistema de 02(dois) extintor de po químico de 4kg, 02(dois) placas de saída com bloco autônomo iluminada, 02(dois) placa autônoma de sentido de rota de fuga, 08(oito) blocos de iluminação de emergência autônomas.

4. Gases Medicinais

Não fara uso.

5. Ventilação e Iluminação e Climatização

5.1 A ventilação será natural em todos os ambientes.

5.2 A Iluminação será artificial.

5.3 A climatização será executadas no ambientes:

-Espera/Registro de Pacientes

-Consultório Médico 01

-Consultório Médico 02

-Sala Curativos/Suturas

-Preparo

6. DESCRIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS MATERIAIS

As portas internas serão de madeira chapeada lisa com pintura esmalte sintético.

A po rta de entrada e de saída nos fundos será de vidro temperado 10mm com estrutura de alumínio.

Os móveis serão de compensado liso com pintura sem arestas e sucos.

As cubas de serviços serão de aço inox liso sem ranhuras, cor natural.

As louças como pias e lavatórios serão de louça branca.

As torneiras serão cromadas nas cubas.

As persianas serão de PVC no sentido vertical, com aberturas do centro para as laterais.

7.- DESTINAÇÃO DOS LIXOS BIOLÓGICOS E NÃO BIOLÓGICOS:

A destinação dos lixos será executado pela empresa CRI empresa detentora dos serviços prestados na coleta de lixo do município. A coleta será efetuada 3 (três) vezes por semana. A coleta interna será feita todos os dias da semana, no final de cada dia, o recolhimento é feito com carrinhos de coleta específicos para isso, laváveis e com tampa, conforme a norma NBR 12810 - coleta de resíduos de saúde. Os funcionários responsáveis por esta coleta usam equipamentos de proteção individual.

8.- DESTINAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO:

A destinação dos esgotos será através de tratamento individual simples, com fossa séptica e filtro anaeróbico e sumidouro.

9.- ABASTECIMENTO DE ÁGUA:

O abastecimento de água será realizado pela empresa Catarinense de água e saneamento – CASAN, sendo a tubulação embutida na parede. Sera instalado 1 reservatório com capacidade de 5.000 litros.

10.- ENERGIA ELÉTRICA:

O abastecimento de energia elétrica será realizado pela empresa IGUAÇU detentora do fornecimento de energia do município, sendo a entrada bifásica. A energia emergencial da sala de imunização será feita através de aparelho de no-break.

11.- LOCALIZAÇÃO DA OBRA:

Declaramos que a obra em questão não se encontra próxima de depósitos de lixo, usinas de reciclagens de lixo, indústrias ruidosas ou poluentes.

Xaxim, 10 de maio de 2017.

Departamento de Eng/Arq.
Arq. Urb. Juliano Cacciatori

Secretária Municipal de Saúde
Leni Granzotto

Enfermeira Chefe – Guarany