MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA Projeto preventivo contra incêndio

LOCAL EDIFICO COMERCIAL

SERVIÇO Projeto do Sistema Preventivo Contra Incêndio

SITO RUA CORONEL ERNESTO BERTASO N° 967, LOTE N° 08 DA QUADRA E, BAIRRO GUARANY.

DADOS FÍSICOS DA OBRA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA 131,61m²

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Projeto de Segurança Contra incêndio exigido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, de acordo com Decreto Estadual nº 4.909/1994.

ENQUADRAMENTOS DA EDIFICAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS /SC:

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS

1.1 - Classe de Risco:

1.1.1 - LEVE

1.2 – Classificação da Edificação:

1.2.1 - COMERCIAL

1.3 - Classificação da Ocupação:

1.3.1 - Edificação Comercial

2. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDO PELO CORPODE BOMBEIROS MILITAR

2.1 - Extintores

Os Extintores de Incêndio serão distribuídos e instalados de acordo com o indicado na planta baixa do projeto preventivo.

Serão instalados: 02 (DOIS) extintores manuais de PQS de 4.0 kg.

2.2 - ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Os pontos de Iluminação de Emergência serão distribuídos conforme indicado no projeto específico. Serão instaladas 08 (OITO) Baterias de Iluminação de Emergência –Tipo Bloco Autônomo de fixação na laje forro, 04 (QUATRO) placas com led de sinalização de Saída de Emergência.

As Baterias de Iluminação de Emergência entrarão em funcionamento **AUTOMATICAMENTE** no caso de interrupção da alimentação normal. Tal sistema visa permitir a saída fácil e segura dos usuários, para o exterior do ambiente em que se encontram.

O sistema de Iluminação de Emergência adotado será o do tipo Bloco autônomo com BATERIA INCORPORADA.

Serão instaladas sobre o vão das portas principais placas com led indicadoras de ”**SAÍDA**”.

2.3- SINALIZAÇÕES E INDICAÇÕES ESPECÍFICAS QUE FACILITEM AS OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E FUGA.

2.3.1 - Sinalização de Segurança

Todos os extintores serão sinalizados de acordo com o indicado no Detalhamento do projeto específico, estando os mesmos sempre desobstruídos.

3.0 LIMPEZA

Ao término da instalações deverá ser feita uma rigorosa verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os equipamentos.

Xaxim-SC, 15 de MAIO de 2017

_____	_____
PREFEITURA DE XAXIM	JULIANO CACCIATORI
CNPJ: 82.854.670/0001-30	ARQ. URB
	CAU-SE A43153-2