Digite o número da ART / RRT	**BDI SEM Desoneração: 21,44%**		
Tomador: Município de Xaxim-SC	**quarta-feira, 15 de novembro de 2017**		Encargos sociais s/ m.o.
Programa: Apoio a projetos de infraestrutura turistica	**Nº do contrato: 1030812-48 / 0**		**114,03% (hora)**
Empreendimento: Requalificação e promoção de acessibilidade no palco da Praça Frei Bruno			**71,98% (mês)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	89.410,27 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**3.417,68**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2X1,25)	M2	2,50	366,24	915,60		74209/001-Sinapi
1.2	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	495,93	2,02	1.001,78		73806/001-Sinapi
1.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M2	16,75	89,57	1.500,30		73899/001
2	**PLATAFORMA ELEVATÓRIA**				**44.544,19**		
2.1	PLATAFORMA ELEVATÓRIA CABINADA, 2 PARADAS, EM ESTRUTURA DE AÇO COM FECHAMENTO	UN	1,00	44.544,19	44.544,19		Cotação
	EM VIDRO TEMPERADO						
3	**RECUPERAÇÃO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA**				**8.501,51**		
3.1	APLICAÇÃO FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM, DUAS DEMÃOS	M2	102,70	21,40	2.197,78		Composição 1
3.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	205,40	30,69	6.303,73		73924/003-Sinapi
4	**REVESTIMENTOS**				**18.283,45**		
4.1	PINTURA						
4.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	2,03	15,06	30,57		88488-Sinapi
4.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	449,64	13,18	5.926,26		88489-Sinapi
4.1.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO	M2	34,22	45,24	1.548,11		95468-Sinapi
	COM ZARCAO (1 DEMAO) - PARA GRADE E PORTAS						
4.1.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - PORTA BWC CAMARIM	M2	3,78	19,62	74,16		73739/001-Sinapi
4.2	CHAPISCO E MASSA ÚNICA						
4.2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,	M2	2,03	22,90	46,49		87548-Sinapi
	APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM - REPARO						
	APÓS DEMOLIÇÃO DE PAREDE						
4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO	M2	1,97	31,06	61,19		90408-Sinapi
	COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM - REPARO						
	APÓS DEMOLIÇÃO						
4.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO	M2	35,39	4,29	151,82		87878-Sinapi
	1:3 COM PREPARO MANUAL. - PAREDES NOVAS						
4.1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	M2	35,39	53,98	1.910,35		87777-Sinapi

Digite o número da ART / RRT	**BDI SEM Desoneração: 21,44%**		
Tomador: Município de Xaxim-SC	**quarta-feira, 15 de novembro de 2017**		Encargos sociais s/ m.o.
Programa: Apoio a projetos de infraestrutura turistica	**Nº do contrato: 1030812-48 / 0**		**114,03% (hora)**
Empreendimento: Requalificação e promoção de acessibilidade no palco da Praça Frei Bruno			**71,98% (mês)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	89.410,27 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração
	MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE25 MM						
4.3	AZULEJOS						
4.3.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X 35CM	M	56,81	5,15	292,57		88648-Sinapi
4.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X3 5 CM APLICADA EM	M2	190,58	31,98	6.094,75		87248-Sinapi
	AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2						
4.3.3	REMOCAO DE AZULEJO	M2	18,65	55,97	1.043,84		85406-Sinapi
4.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE	M2	16,37	67,40	1.103,34		87268-Sinapi
	DIM 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES						
5	**INSTALACÕES ELÉTRICAS**				**2.396,69**		
5.1	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	45,00	13,98	629,10		85407-Sinapi
5.2	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	3,00	261,67	785,01		39391-Sinapi
5.3	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA CA - FORN E INST	UN	8,00	29,63	237,04		92000-Sinapi
5.4	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	1,00	14,62	14,62		12147-Sinapi
5.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORN E INST	UN	4,00	20,84	83,36		74130/001-Sinapi
5.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORN E INST	UN	1,00	135,85	135,85		74130/004 - Sinapi
5.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM	UN	1,00	97,83	97,83		84402-Sinapi
	BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO						
5.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	48,00	2,96	142,08		91926-Sinapi
5.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	60,00	4,53	271,80		91928-Sinapi
6	**INFRA-ESTRUTURA**				**9.826,33**		
6.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM	UN	1,00	827,82	827,82		95472-Sinapi
	ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORN E INST						
6.2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	10,80	97,30	1.050,84		74072/003-Sinapi
6.3	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	6,93	383,19	2.655,51		73631-Sinapi
6.4	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEOSARRAFEADO,	UN	1,00	169,11	169,11		4987-Sinapi
	CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ						
6.5	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	3,57	476,19	1.700,00		73933/003-Sinapi
6.6	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,	UN	2,00	106,64	213,28		90830-Sinapi
	INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						

Digite o número da ART / RRT	**BDI SEM Desoneração: 21,44%**
Tomador: Município de Xaxim-SC	**quarta-feira, 15 de novembro de 2017**
Programa: Apoio a projetos de infraestrutura turistica	**Nº do contrato: 1030812-48 / 0**
Empreendimento: Requalificação e promoção de acessibilidade no palco da Praça Frei Bruno	

Encargos sociais s/ m.o.
114,03% (hora)
71,98% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	89.410,27 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração
6.7	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGESBIPARTIDA,	CJ	1,00	49,12	49,12		11482-Sinapi
	PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA						
6.8	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1",COMPRIMENTO	UN	1,00	139,06	139,06		38168-Sinapi
	APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO						
6.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,	UN	1,00	833,33	833,33		90844-Sinapi
	ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,						
	FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
6.10	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO	M3	1,18	310,67	366,59		94962-Sinapi
	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L						
6.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM	M2	16,93	66,90	1.132,62		87473-Sinapi
	(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE						
	ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA						
6.12	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	2,00	23,01	46,02		85333-Sinapi
6.13	REMOCAO DE VIDRO	M2	6,67	15,46	103,12		85421-Sinapi
6.14	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA	UN	1,00	539,91	539,91		93396-Sinapi
	35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO						
	E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTALAÇÃO						
7	**INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES**				**2.440,42**		
7.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA	M2	6,05	264,86	1.602,40		73932/001 - Sinapi
7.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA,	UN	1,00	21,02	21,02		37556-Sinapi
	20 X 20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMASCONFORME NBR 13434)						
7.3	CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS	CJ	1,00	446,62	446,62		47980-DEINFRA
7.4	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	22,59	22,59		377-Sinapi
7.5	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	0,84	302,98	254,50		85005-Sinapi
7.6	BARRA DE APOIO RETA, METÁLICA, INSTALAÇÃO EM PORTA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MIN 3 CM	UN		133,06			36218-Sinapi
7.7	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARACOLA	M2	0,56	166,59	93,29		38181-Sinapi
			TOTAL	**R$**	**89.410,27**		

Digite o número da ART / RRT			**BDI SEM Desoneração: 21,44%**					
Tomador: Município de Xaxim-SC			**quarta-feira, 15 de novembro de 2017**				Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: Apoio a projetos de infraestrutura turistica			**Nº do contrato: 1030812-48 / 0**				**114,03% (hora)**	
Empreendimento: Requalificação e promoção de acessibilidade no palco da Praça Frei Bruno							**71,98% (mês)**	
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UNID.**	**QUANT.**	**R$**	**89.410,27**	***Fonte**	Código SINAPI SEM Desoneração	
				PREÇ.UNIT.	**TOTAL**			

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Xaxim-SC
Carimbo e Assinatura