TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, LIRIO DAGORT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 109/2018
b) Licitação Nr.: 64/2018-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 04/12/2018
e) Objeto da Licitação: Aquisição de Máquinas Novas, Retroescavadeira, Escavadeira Hidráulica, Rolo Compactador e Mini Carregadeira, para estruturação do Parque de Máquinas da Secretaria da Infraestrutura, conforme Operação de Crédito junto a Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina - BADESC

(em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)

		Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA (8195)						
3	Retroescavadeira: Nova, Ano e modelo mínimo 2018, Peso Operacional mínimo de 6.500kg, Potência do motor mínimo de 80HP com no mínimo 04 (quatro) cilindros, o qual deverá ser da mesma marca que o equipamento, justificando facilidade e agilidade em futuras manutenções e garantias. Tração 4x4. Capacidade mínima da caçamba dianteira de 0,80m³, com concha traseira. Profundidade mínima de escavação 4.200mm. Cabine ROPS/FOPS, fechada com ar condicionado, a acesso aos 2(dois) lados, justificado para dar maior facilidade de acesso aos operadores e segurança em caso de acidentes e tombamento. Equipada com sistema de som Rádio AM/FM/USB. Equipada com Sirene de ré. Mínimo de 12 meses de garantia de fábrica, sem limite de horas. - Marca: JCB 3CX	Un	2,00	0,0000	209.000,00	418.000,00

Total do Fornecedor: 418.000,00

Xaxim, 4 de Dezembro de 2018.

LIRIO DAGORT
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

JHC LOCACOES EIRELI (8205)

1	Rolo Compactador: Novo, Zero Hora, ano de fabricação e modelo mínimo 2018. Autopropulsado. Equipado com motor a diesel de no mínimo 04 (quatro) cilindros, potência mínima de 110 HP, peso operacional mínimo de 10.000kg. Equipado com tambor frontal liso e pneus traseiros, com tração no tambor, justificado para o melhor desempenho operacional e em subidas. Cabine ROPS/FOPS, fechada com ar condicionado. Capacidade de subida de rampa acima de 55%, o que permite um melhor desempenho em terrenos com bastante aclive, justificado pela diversidade de nível das estradas do interior do município. Equipada com sistema de som Rádio AM/FM/USB. Mínimo de 12 meses de garantia de fábrica, sem limite de horas. - Marca: XCMG123BR	Un	1,00	0,0000	298.500,00	298.500,00

Total do Fornecedor: 298.500,00

MANTOMAC COM. DE PECAS SERVICOS LTDA (4364)

2	Escavadeiras Hidráulicas: Nova, Ano e modelo mínimo 2018, Peso Operacional mínimo de 13.000 kg, Potência do motor mínimo de 90HP com no mínimo 04 (quatro) cilindros, o qual deverá ser da mesma marca que o equipamento, justificando facilidade e agilidade em futuras manutenções e garantias. Sapata de garras triplas de no mínimo 600mm, capacidade da caçamba de no mínimo 0,5m³, devendo ser específica para rocha, com braço de no mínimo 2.500mm e lança de alcance de no mínimo 4.600mm, Profundidade mínima de escavação 5200mm. Cabine ROPS/FOPS, fechada com ar condicionado. Equipada com sistema de som Rádio AM/FM/USB. Equipada com sirene de ré. Mínimo de 12 meses de garantia de fábrica, sem limite de horas. - Marca: KOMATSU PC130-8	Un	2,00	0,0000	338.000,00	676.000,00

Total do Fornecedor: 676.000,00

Xaxim, 4 de Dezembro de 2018.

LIRIO DAGORT
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SEG CONSULTORIA LTDA (7862)

4	Mini Carregadeira: Nova, Ano e modelo mínimo 2018, Peso Operacional mínimo de 2.400kg, Potência do motor mínima de 57HP com no mínimo 04 (quatro) cilindros. Capacidade mínima de carga operacional de 680kg. Altura operacional total de no mínimo 2.800mm. Caçamba com volume mínimo de 0,35m³. Cabine ROPS/FOPS, fechada com ar condicionado. Linha hidráulica auxiliar para instalação de implementos. Equipada com sirene de ré. O equipamento deverá estar acompanhado dos seguintes implementos: 01 (uma) vassoura frontal recolhedora de no mínimo 60", vassoura com cerdas mistas (aço e polipropileno) 165mmx560mm externo, 01 (um) tanque espargidor e 01 (uma) capinadeira com no mínimo 14 cabos de aço com diâmetro de 1 ¼". Mínimo de 12 meses de garantia de fábrica, sem limite de horas. - Marca: SEMAX SX60	Un	1,00	0,0000	190.000,00	190.000,00

Total do Fornecedor: 190.000,00

Total Geral: 1.582.500,00

Xaxim, 4 de Dezembro de 2018.

LIRIO DAGORT
PREFEITO MUNICIPAL