ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6884950-9

Tomador: 0

Programa: 0

Empreendimento: 0

BDI COM Desoneração: 26,45%

terça-feira, 19 de fevereiro de 2019

Nº do contrato: 0-0 / 0

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	151.234,91 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**28.323,14**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	393,39	983,48		74209/1
1.2	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UND	8,00	518,45	4.147,60		COTAÇÃO
1.3	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	M2	892,00	24,86	22.175,12		COMPOSIÇÃO
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	2,00	48,70	97,40		97622
1.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2,00	23,62	47,24		97645
1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	2,00	8,05	16,10		97644
1.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (FECHAMENTO DE DUAS PORTAS)	M2	3,38	80,06	270,60		89168
1.8	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	120,00	4,88	585,60		72898
2	**REVESTIMENTOS**				**93.799,48**		
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER	M2	608,00	4,19	2.547,52		87878
	DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3						
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS CONCRETO DE	M2	284,00	8,56	2.431,04		87904
	FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3						
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO	M2	892,00	35,66	31.808,72		98561
	IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.						
2.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	892,00	2,36	2.105,12		88485
2.5	PINTURA EPOXI DUAS DEMÃOS	M2	608,00	54,22	32.965,76		79460
2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE	M2	284,00	23,42	6.651,28		88431
	CASAS, DUAS CORES						
2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	215,00	15,69	3.373,35		88488
2.8	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM	M2	50,00	44,56	2.228,00		95468
	ZARCAO (1 DEMAO) - GRADES						
2.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - MURO	M2	100,00	32,03	3.203,00		87792
2.10	PINTURA DO MURO	M2	100,00	13,91	1.391,00		88489
2.11	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA - LAJE MARQUISE	M2	14,00	204,17	2.858,38		74190/001
2.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE	M2	28,00	30,25	847,00		88428
2.13	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE	M2	14,00	90,94	1.273,16		87749
2.14	SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS	KG	5,00	23,23	116,15		6094

V.010115

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6884950-9	**BDI COM Desoneração: 26,45%**		
Tomador: 0	**terça-feira, 19 de fevereiro de 2019**		Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**		**85,09% (hora)**
Empreendimento: 0			**48,65% (mês)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	151.234,91 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
3	**ACESSIBILIDADE**				**2.842,04**		
3.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	UND	2,00	114,44	228,88		86904
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
3.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO	UND	2,00	65,96	131,92		86906
3.3	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA EM ACO INOX POLIDO, 70 CM,DIAM MINIMO 3 CM	UND	2,00	547,10	1.094,20		36210
3.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	4,00	193,97	775,88		36204
3.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	2,00	229,71	459,42		36081
3.6	LAJOTAS TIPO GUIA	M2	2,00	75,87	151,74		COTAÇÃO
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**25.869,35**		
4.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA	M3	3,00	449,71	1.349,13		97094
	DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO						
4.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESP 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO	M2	38,00	38,87	1.477,06		98680
4.3	REVEST CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POP DE DIMENSÕES 35X35 CM	M2	38,00	33,52	1.273,76		93391
4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	M	310,00	6,64	2.058,40		88649
4.5	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR BARA BANHEIROS	M2	0,96	788,14	756,61		94569
4.6	PELICULAS DAS JANELAS	UND	13,00	120,13	1.561,69		COTAÇÃO
4.7	*FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA COMPLETA*	CJ	13,00	68,33	888,29		38165
4.8	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS	M2	1,80	607,20	1.092,96		94560
4.9	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3	M	128,45	1,90	244,06		84089
4.10	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	1,89	650,83	1.230,07		73933/001
4.11	TOLDO	M2	28,00	316,13	8.851,64		COTAÇÃO
4.12	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSP	M	70,00	36,58	2.560,60		94231
4.13	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, 1,20 M - COM INSTALAÇÃO	UND	44,00	44,08	1.939,52		COTAÇÃO
4.14	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL - COM INSTALAÇÃO	UND	10,00	37,58	375,80		38193
4.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UND	1,00	209,76	209,76		36796
5	**LIMPEZA DA OBRA**				**400,90**		
5.1	LIMPEZA FINAL	M2	211,00	1,90	400,90		73806

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6884950-9	BDI COM Desoneração: 26,45%
Tomador: 0	terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: 0	

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ 151.234,91 PREÇ.UNIT.	TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
			TOTAL	R$	151.234,91		

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura

Thaynara Verginassi
Eng. Civil - CREA SC 13.5239-5
Secretaria da Infra-Estrutura