PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM

SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA

PROJETO: PLAY GROUND NA PRAÇA CENTRAL PARA CRIANÇAS ATÉ 05 ANOS.

Arq. Sílvia Tissiani CAU A90083-4

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial objetiva estabelecer os critérios para a execução da obra, determinando os tipos e qualidades dos materiais a serem utilizados, bem como as técnicas e normas construtivas, sistematizando as legislações pertinentes para os diferentes projetos específicos que o programa contempla.

Para a perfeita compreensão do conteúdo, sua leitura deverá ser acompanhada da verificação dos desenhos dos brinquedos e do projeto em anexo, contidos nas pranchas que o compõem. Deverá ser consultado sempre que necessário o diagnóstico e o levantamento fotográfico da área.

O Playground em questão, é com área total de 147,00m2, indicado no projeto de implantação (com anexo da foto de locação dele na praça central), deverá ser com piso em gramado sintético contendo brinquedos em plástico metálicos coloridos conforme fotos e descrições abaixo.

Cobertura:

Estrutura de 14x6,50m com aproximadamente 6 vigas em pé duplas, com 3 tesouras metálicas de 6,60 metros de altura (pé direito). Cobertura feita em folhas de aluzinco trapezoidal simples contando com aproximadamente 04 cores diferencias, o mesmo será feito em toda a estrutura.

Grades de Proteção:

Grades do entorno do play, em tubo 30x30 de ligamento, distancia de um tubo para o outro será de aproximadamente 10cm, a pintura das peças será feia conforme a estrutura do telhado, em cores variadas para instigar a imaginação e a diversão das crianças.

E Portão de 1,50m x 1,75m (altura) de correr com trilho chumbado ao solo, trinco e suporte para cadeado.

Iluminação:

Serão instalados 06 painéis de LED lacrados, fixados e distribuídos nas treliças. 05 Pontos de tomadas simples em altura de 2,00m, fixadas nos pilares de sustentação do telhado. 02 Pontos de interruptores simples para liga e desliga das luzes. E 01 interruptor simples com tomada. E Cabos e Fiação para ligação de todos os itens mencionados. Todos distribuídos dentro do playground, conforme orientações da Arquiteta que elaborou o projeto, no campo de obra.

Piso:

Será composto por 147,00 m2 de grama sintética decorativa na cor verde, com 12 mm.



Proteção anti-chama (não alastra o fogo);
Especificações técnicas da grama sintética: Composição da superfície 100% Polietileno Composição da base Tela 100% Polipropileno Revestimento da base 39,7% Látex 60% Poliuretano 0,3% "microfresh®" Base para instalação Piso asfáltico - Concreto Cerâmica - Pedra lisa Altura total 12 mm.
Pontos por m2 50.000

Distância entre carreiras 5 mm ---------- Peso total m2 1,785 kg

Considerações Gerais:

- Os equipamentos deverão ser entregues limpos, novos, e em plenas condições de uso. Deverão ser perfeitamente revisados quanto à possíveis ferpas, parafusos, pregos que possam causar ferimentos em crianças.
- O vencedor do processo licitatório deve entregar declaração de garantia de reposição/ manutenção de peças por 12 (doze) meses.
- A obra deverá ser entregue totalmente limpa, livre de todo e qualquer resíduo de construção.
- Durante a execução, o canteiro de obras deverá ser mantido organizado e limpo dentro do possível, todo o entulho da construção deverá estar separados por classe aguardando a remoção final.
- Todo o acabamento da estrutura deve ser feito com flap grão 40, evitando pontas ou rebarbas para não ocorrer acidentes com as crianças.
- Os materiais ou brinquedos que o fornecedor tiver algum tipo de dúvida, referente a cor, tipo, tamanho, ou alguma especificação, deverá entrar em contato com o fiscal da referida obra e apresentar amostra do mesmo para aprovação.
- Caso o fiscal da obra, perceba que algum equipamento ou material não está de acordo com o memorial descritivo apresentado, referente a qualidade, tamanho, tipo, ou especificação, o mesmo tem o poder de não efetuar a medição da obra até que o problema seja resolvido.

Xaxim, 20 de Novembro de 2018.

Prefeitura Municipal de Xaxim.

_____

Sr. Lírio Dagort – Prefeito Municipal

_____

Arq. e Urb. Sílvia Tissiani – Diretora de Projetos e Engenharia