XAXIM, NOVEMBRO 2019

MEMORIAL DE REFORMA SENAI XAXIM

PROJETO DE REFORMA SENAI
XAXIM – SANTA CATARINA

ENGEOBRA - ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA EIRELI
CNPJ 26.831.579/0001-28

RESP. TÉCNICO

SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SC 133.319-7

LOCAL: Av. Júlio Lunardi, 1757 - Guarany
CIDADE: Xaxim - SC
ÁREA TOTAL: 596m²

1 SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes. Os serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 RETIRADAS

- Folhas de portas dos sanitários, inclusive o destinado aos portadores de necessidades especiais.
- Divisórias nos sanitários.

2.2 DEMOLIÇÕES

- Será demolida alvenaria nos locais indicados no projeto de arquitetura para adequação dos sanitários.
- Deverá ser removido o piso e azulejos dos sanitários, onde os mesmo ganharam novas configurações.

3 PAREDES ALVENARIA

As paredes de alvenaria a construir nos sanitários, estão indicadas no Projeto Arquitetônico e serão de tijolos 6 furos 9x14x19, deverá ser executado chapisco e reboco. Os tijolos deverão ser de boa qualidade, com bom cozimento, devendo ser aprovados pela fiscalização antes de sua aplicação.

4 DIVISÓRIAS

- Deverá ser previsto 4 divisórias divilux para divisão das novas salas de aula.
- Nos sanitários serão instaladas divisórias de marmorite.

5 PISOS E AZULEJOS

Serão colocados azulejos e cerâmica nos novos sanitários (feminino, masculino e PCD) conforme projeto arquitetônico, com 1,5 m de cerâmica e o restante pintura, exceto no banho onde todas as paredes terão acabamento em cerâmica ou similar.

Deverá ser executado rodapé em todos os sanitários e no local do banho.

6 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

- Deverá ser colocado 3 vasos infantis e 1 vaso convencional em cada sanitário.
- No PCD deve ser instalado as 6 barras incluindo a barra da porta.
- 2 chuveiros na área do banho.
- Cuba de sobrepor nos sanitários e suspensa no PCD.

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS

Deveram ser feitos os reparos que se fizerem necessários nas dependências a serem mantidas, bem como, novas instalações nas dependências que sofreram adequações, conforme projeto arquitetônico. As instalações hidráulicas deverão ser executadas com base nas normas técnicas da ABNT. Nenhuma instalação poderá ser executada sem a expressa aprovação do engenheiro responsável.

8 LIMPEZA FINAL DA OBRA

No final de todos os serviços deverá ser procedida a limpeza final e remoção de todos os entulhos.