PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Engeobra
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO DE REFORMA	BDI 1 1,21	
Município: XAXIM - SC	LOCAL: SENAI	
Programa:		
Empreendimento: REFORMA DE BANHEIRO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS		

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1			**ALVENARIA E DIVISÓRIAS**					**TOTAL DO ITEM:**	**R$ 16.082,92**
1.1	DEINFRA	42672	PAINEL DIVISÓRIO TIPO DIVILUX COLOCADO	M2	105,76	21,00%	R$ 67,60	R$ 81,80	R$ 8.650,74
1.2	SINAPI	73774/001	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM	M2	14,01	21,00%	R$ 316,32	R$ 382,75	R$ 5.362,29
1.3	COMPOSIÇÃO	01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X14X19, ASSENTADOS DE CUTELO EM PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 4 M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	32,79	21,00%	R$ 52,17	R$ 63,13	R$ 2.069,89
2.			**REVESTIMENTOS EM PAREDES**					**TOTAL DO ITEM:**	**R$ 5.174,40**
2.1	SINAPI	93394	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES (MEIA PAREDE)	M2	17,13	21,00%	R$ 45,97	R$ 55,62	R$ 952,83
2.2	SINAPI	93392	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES (PAREDE INTEIRA)	M2	49,05	21,00%	R$ 43,44	R$ 52,56	R$ 2.578,19
2.3	SINAPI	87878	CHAPISCO	M2	65,58	21,00%	R$ 3,75	R$ 4,54	R$ 297,57
2.4	DEINFRA	42765	REBOCO	M2	65,58	21,00%	R$ 16,96	R$ 20,52	R$ 1.345,81
3.			**REVESTIMENTO EM PISO**					**TOTAL DO ITEM:**	**R$ 2.063,02**
3.1	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	M2	29,51	21,00%	R$ 48,21	R$ 58,33	R$ 1.721,44
3.2	SINAPI	88648	RODAPÉ	M	50,50	21,00%	R$ 5,59	R$ 6,76	R$ 341,58
4.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**TOTAL DO ITEM:**	**R$ 2.502,89**
4.1	DEINFRA	42963	PONTO HIDRÁULICO DE 25 MM	UNID.	16,00	21,00%	R$ 48,40	R$ 58,56	R$ 937,02
4.2	DEINFRA	43189	PONTO SANITÁRIO SIMPLES	UNID.	14,00	21,00%	R$ 66,47	R$ 80,43	R$ 1.126,00
4.3	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UNID.	2,00	21,00%	R$ 62,54	R$ 75,67	R$ 151,35
4.4	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UNID.	4,00	21,00%	R$ 59,61	R$ 72,13	R$ 288,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Engeobra
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO DE REFORMA	BDI 1 1,21	
Município: XAXIM - SC	LOCAL: SENAI	
Programa:		
Empreendimento: REFORMA DE BANHEIRO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS		

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
5.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**TOTAL DO ITEM:**	**R$ 1.659,64**
5.1	DEINFRA	43540	PONTO ELÉTRICO	UNID.	12,00	21,00%	R$ 114,30	R$ 138,30	R$ 1.659,64
6.			**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**					**TOTAL DO ITEM:**	**R$ 5.440,51**
6.1	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UNID.	3,00	21,00%	R$ 161,32	R$ 195,20	R$ 585,59
6.2	SINAPI-I	11786	VASO SANITÁRIO INFANTIL	UNID.	6,00	21,00%	R$ 237,17	R$ 286,98	R$ 1.721,85
6.3	SINAPI-I	11696	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA	UNID.	4,00	21,00%	R$ 107,45	R$ 130,01	R$ 520,06
6.4	SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO	UNID.	1,00	21,00%	R$ 106,14	R$ 128,43	R$ 128,43
6.5	SINAPI-I	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR	UNID.	5,00	21,00%	R$ 47,50	R$ 57,48	R$ 287,38
6.6	SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO	UNID.	2,00	21,00%	R$ 47,95	R$ 58,02	R$ 116,04
6.7	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID.	3,00	21,00%	R$ 22,13	R$ 26,78	R$ 80,33
6.8	SINAPI-I	11761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UNID.	6,00	21,00%	R$ 47,09	R$ 56,98	R$ 341,87
6.9	DEINFRA	47980	CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS P/ BWC DE DEFICIENTES	UNID.	2,00	21,00%	R$ 299,36	R$ 362,23	R$ 724,45
6.10	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UNID.	3,00	21,00%	R$ 55,33	R$ 66,95	R$ 200,85
6.11	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UNID.	9,00	21,00%	R$ 36,58	R$ 44,26	R$ 398,36
6.12	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,00	21,00%	R$ 277,11	R$ 335,30	R$ 335,30
7.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**TOTAL DO ITEM:**	**R$ 57,38**
7.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE	M2	32,04	21,00%	R$ 1,48	R$ 1,79	R$ 57,38
Assinaturas			**(TRINTA E E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS COM ONZE CENTAVOS)**		**TOTAL R$**				**32.980,75**