Digite o número da ART / RRT	**BDI COM Desoneração: 20,25%**		
Tomador: 0	**sexta-feira, 18 de outubro de 2019**		Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**		**85,09% (hora)**
Empreendimento: 0			**48,65% (mês)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	34.881,15 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
1	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**				**364,33**		
1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM	m²	4,16	87,58	364,33		87499
2	**ESQUADRIAS**				**1.027,13**		
2.1	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, COM INSTALAÇÃO	UNID.	3,00	238,79	716,37		4977
2.2	FECHADURA COM CILINDRO MAÇANETA DE ALAVANCA	UNID.	4,00	77,69	310,76		3103
3	**SUB-COBERTURA**				**16.871,50**		
3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIV E ESTRUTURA DE	m²	200,00	48,23	9.646,00		96111
	FIXAÇÃO. AF_05/2017_P						
3.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 05/2017	m	255,00	8,90	2.269,50		96121
3.3	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	200,00	5,07	1.014,00		
3.4	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO	m²	200,00	19,71	3.942,00		94226
	TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						
4	**CORRIMÃO**				**2.390,76**		
4.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	29,00	82,44	2.390,76		99857
5	**KIT ACESSIBILIDADE**				**1.496,44**		
5.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UNID.	4,00	140,03	560,12		36080
5.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UNID.	2,00	129,46	258,92		36220
5.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UNID.	6,00	112,90	677,40		36218
6	**COBERTURA**				**9.688,10**		
6.1	CALHA CORTE 70, CHAPA 0,50	m	19,00	86,76	1.648,44		PRÓPRIO
6.2	ALGEROSA CORTE 70, CHAPA 0,50	m	56,00	86,76	4.858,56		PRÓPRIO
6.3	CALHA CORTE 60, CHAPA 0,50	m	19,00	72,31	1.373,89		PRÓPRIO
6.4	VIGA U 75X40	m	30,00	24,09	722,70		PRÓPRIO
6.5	RETIRADA DE PARTE DA COBERTURA PARA INSTALAÇÃO DAS CALHAS	M.O.	1,00	1.084,51	1.084,51		PRÓPRIO
7	**RACHADURAS**				**644,10**		
7.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	M²	10,00	64,41	644,10		87827
	MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA						
	METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014						
8	**REVESTIMENTO CERAMICO**				**2.398,79**		
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA	m²	37,80	63,46	2.398,79		87264
	EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA AULTURA						
	INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/201						

Digite o número da ART / RRT			**BDI COM Desoneração: 20,25%**				
Tomador: 0			**sexta-feira, 18 de outubro de 2019**				Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0			**Nº do contrato: 0-0 / 0**				**85,09% (hora)**
Empreendimento: 0							**48,65% (mês)**
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UNID.**	**QUANT.**	**R$**	**34.881,15**	***Fonte**	Código SINAPI COM Desoneração
				PREÇ.UNIT.	**TOTAL**		
			TOTAL	**R$**	**34.881,15**		

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura