ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 7435202-9	**BDI COM Desoneração: 25,92%**
Tomador: 0	**sexta-feira, 3 de julho de 2020**
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**
Empreendimento: 0	

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	62.076,09 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
1	**ESTRUTURA**				**5.220,98**		
1.1	SAPATA						
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA.	m³	0,22	140,11	30,82		96522
1.1.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA	m³	0,22	2.199,22	483,83		95956
1.2	PILAR						
1.2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA	m³	0,64	2.199,22	1.407,50		95956
1.3	VIGA						
1.3.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA	m³	1,50	2.199,22	3.298,83		95956
2	**SVVE - SISTEMA DE VEDAÇÃO EXTERNA**				**36.704,00**		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM)	m²	400,00	62,37	24.948,00		87453
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.						
2.2	SVVE EM TELHA ALUZINCO, INCLUINDO EXTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	200,00	58,78	11.756,00		94213
3	**ESQUADRIAS**				**3.895,94**		
3.1	PORTÃO DE FERRO, DE CORRER, DIMENSÕES 3,40X3,50, FORNECIMENO E INSTALAÇÃO	m²	11,90	327,39	3.895,94		COTAÇÃO
4	**BANHEIROS**				**10.203,31**		
4.1	ESTRUTURA						
4.1.1	EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	m²	5,20	79,27	412,20		94995
4.1.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA PILAR	m³	0,11	2.199,22	241,91		95956
4.1.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA VIGA	m³	0,15	2.199,22	329,88		95956
4.1.4	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA VIGA BALDRAME	m³	0,10	2.199,22	219,92		95956
4.1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM)	m²	27,55	62,37	1.718,29		87453
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.						
4.2	COBERTURA						
4.2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA - LAJE	m²	0,51	2.199,22	1.121,60		95956
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.						
4.3	HIDROSSANITÁRIO						
4.3.1	TUBO PVC DN 100 MM PARA ESGOTO	m	20,00	10,48	209,60		9836
4.3.2	JOELHO PVC DN 100 MM PARA ESGOTO	und.	6,00	5,92	35,52		3528

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 7435202-9	**BDI COM Desoneração: 25,92%**		
Tomador: 0	**sexta-feira, 3 de julho de 2020**	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**	**85,09% (hora)**	
Empreendimento: 0		**48,65% (mês)**	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	62.076,09 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
4.3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNE INST	und.	1,00	250,19	250,19		74166/001
4.4	ÁGUA FRIA						
4.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN E INST	m	40,00	20,20	808,00		89356
4.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	und.	9,00	8,42	75,78		89362
4.4.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO	und.	1,00	50,63	50,63		6019
4.4	ESQUADRIAS						
4.4.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORRO-	m²	0,50	742,49	371,25		94559
	SIVA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201						
4.4.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,	und.	2,00	556,74	1.113,48		90797
	E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORN E INST						
4.4.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR,	und.	2,00	76,91	153,82		91305
4.5	ACESSIBILIDADE						
4.5.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	und.	4,00	149,84	599,36		36080
4.5.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	und.	2,00	138,52	277,04		36220
4.5.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	und.	6,00	120,81	724,86		36218
4.5.4	LAVATÓRIO DE CANTO LOUCA, BRANCA, SUSPENSO 40X30 CM	und.	2,00	140,50	281,00		36521
4.5.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM	und.	2,00	450,06	900,12		86931
	PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
4.5.6	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO	und.	2,00	154,43	308,86		95546
4.5.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORN E INST	und.		65,97			86906
5	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**6.051,86**		
5.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR	und.	2,00	265,59	531,18		93147
	PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA						
	E CHUMBAMENTO						
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	m	40,00	13,37	534,80		91933
5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	m	672,40	4,58	3.079,59		91928
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
5.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM	und.	2,00	75,36	150,72		97585
5.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES	und.	1,00	377,21	377,21		83463
	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E						
	INSTALACAO						

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 7435202-9	**BDI COM Desoneração: 25,92%**		
Tomador: 0	**sexta-feira, 3 de julho de 2020**		Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**		**85,09% (hora)**
Empreendimento: 0			**48,65% (mês)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	62.076,09 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.	8,00	13,93	111,44		93654
5.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.	1,00	16,58	16,58		93657
5.8	POSTE PADRÃO SUBTERRÂNEO H = 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1,00	1.250,34	1.250,34		34695
			TOTAL	**R$**	**62.076,09**		

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura