MEMORIAL DESCRITIVO

1. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que orientarão a aquisição de materiais, a execução dos sistemas de vedações verticais externas da quadra coberta do **Distrito Vila Diadema,** de acordo com projeto e planilha orçamentaria.

2. MATERIAIS

2.1 Sistema de vedações verticais externas

As elevações serão de alvenaria de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm, de 1ª qualidade, assentados com argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida). A espessura da camada deverá ser no máximo 1,50 cm. As camadas devem ser niveladas, prumadas e alinhadas.

Também, conforme apontado em projeto, deverão ser executadas duas viga de concreto armado FCK=25Mpa, dimensões 0,10x,015m. Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de concretagem, deverá ser realizado o adensamento do concreto. Este deverá ser executado com o auxílio de vibrador mecânico.

Os pilares metálicos existentes na obra, deverão ser revestidos em concreto, FCK = 25 Mpa, seguindo o padrão existente.

2.2 Esquadrias

Serão instalados dois portões de acesso com posicionamento indicado em projeto. O portão será do tipo: portão de ferro, basculante, sem acesso social de dimensões 3,30x5,00m.

Na colocação deverá tomar-se o cuidado necessário para garantir o prumo, o nível e o perfeito funcionamento dos elementos após fixados.

_____

Thaynara Verginassi
Engenheira Civil
CREA 135239-5
Xaxim, 18 de junho de 2020.