COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Engeobra
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Tabela SINAPI não desonerada 04/2020

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Valor unitário		Quantidade	Custo Total	
				Desonerado	Não desonerado		Desonerado	Não desonerado
Composição	**1**	**PINTURA LETREIROS**						**R$ 14,39**
SINAPI	12874	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 18,11	0,01		R$ 0,18
SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2		R$ 14,21	1,00		R$ 14,21
Composição	**2**	**LAJE METÁLICA**						**R$ 147,08**
SINAPI	43126	CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM	M2		R$ 71,24	1,00		R$ 71,24
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2		R$ 29,01	1,00		R$ 29,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 17,09	0,20		R$ 3,33
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 23,95	1,67		R$ 40,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H		R$ 23,34	0,15		R$ 3,50
Composição	**3**	**PLATIBANDA METÁLICA TRAPEZOIDAL**						**R$ 238,92**
SINAPI	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2		R$ 33,70	1,00		R$ 33,70
SINAPI	7306	TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO	L		R$ 32,90	0,29		R$ 9,54
DEINFRA	42657	ESTRUTURA METALICA VIGA/ PILARES /TIRANTES/ CHUMBADORES /ETC -25 KG/M²	M2		R$ 223,60	0,41		R$ 91,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 17,09	0,20		R$ 3,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 23,34	0,15		R$ 3,50
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 23,95	1,67		R$ 40,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 24,42	0,05		R$ 1,15
SINAPI	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG		R$ 56,03	1,00		R$ 56,03
Composição	**3**	**PLATIBANDA METÁLICA LISA**						**R$ 243,25**
COTAÇÃO	7243	BOBINA DE GALVALUME 1,20x30,0m,COM ESPESSURA DE 0,43mm	M2		R$ 20,27	1,00		R$ 20,27
SINAPI	7306	TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO	L		R$ 32,90	0,15		R$ 4,94
DEINFRA	42657	ESTRUTURA METALICA VIGA/ PILARES /TIRANTES/ CHUMBADORES /ETC -25 KG/M²	M2		R$ 223,60	0,51		R$ 114,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 17,09	0,20		R$ 3,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 23,34	0,15		R$ 3,50
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 23,95	1,67		R$ 40,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 24,42	0,05		R$ 1,15
SINAPI	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG		R$ 56,03	1,00		R$ 56,03
Composição	**4**	**AJARDINAMENTO**						**R$ 250,87**
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2		R$ 2,83	1,00		R$ 2,83
SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2		R$ 5,53	1,00		R$ 5,53
SINAPI	8510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00. AF_05/2018	UNI		R$ 48,39	5,00		R$ 241,95
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 22,45	0,03		R$ 0,56