PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA			**BDI 1**	**1,2283**			
MUNICÍPIO: XAXIM - SC							
EMPREENDIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL DR. ARI LUNARDI							
ITEM	**CÓDIGO/REFERÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$)**	**PREÇO TOTAL (R$)**
1		**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**					**R$ 803,31**
1.1	**4813 SINAPI-I 04/2020**	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00	R$ 300,00	R$ 368,49	R$ 368,49
1.2	**97655 SINAPI 04/2020**	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,00	R$ 17,70	R$ 21,74	R$ 434,82
2		**PINTURA**					**R$ 8.317,57**
2.1	**88489 SINAPI 04/2020**	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES	M2	435,00	R$ 12,91	R$ 15,86	R$ 6.897,95
2.2	**100721 SINAPI 04/2020**	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (ESQUADRIAS E CERCAS)	M2	59,76	R$ 19,34	R$ 23,76	R$ 1.419,62
3		**FACHADA**					**R$ 37.408,84**
3.1	**COMPOSIÇÃO 2**	LAJE METÁLICA	M2	49,60	R$ 147,08	R$ 180,66	R$ 8.960,66
3.2	**COMPOSIÇÃO 3**	PLATIBANDA METÁLICA PLACAS LISAS	M2	33,21	R$ 243,25	R$ 298,78	R$ 9.922,57
3.3	**COMPOSIÇÃO 3**	PLATIBANDA METÁLICA TRAPEZOIDAL	M2	61,62	R$ 238,92	R$ 293,47	R$ 18.083,70
3.4	**COMPOSIÇÃO 1**	PINTURA LETREIROS	M2	25,00	R$ 14,39	R$ 17,68	R$ 441,91
4		**SERVIÇOS DIVERSOS**					**R$ 9.212,58**
4.1	**COTAÇÃO**	BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA 148x34x45	UNID.	3,00	R$ 499,00	R$ 612,92	R$ 1.838,77
4.2	**COMPOSIÇÃO 4**	AJARDINAMENTO	M2	9,90	R$ 250,87	R$ 308,15	R$ 3.050,64
4.3	**94227 SINAPI 04/2020**	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,20	R$ 46,37	R$ 56,96	R$ 125,30
4.4	**91790 SINAPI 04/2021**	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO , OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,10	R$ 44,83	R$ 55,06	R$ 280,83
4.5	**99814 SINAPI 04/2020**	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1400,00	R$ 1,53	R$ 1,88	R$ 2.631,02
4.6	**42579 DEINFRA**	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	M2	100,00	R$ 10,47	R$ 12,86	R$ 1.286,03
Assinaturas				**TOTAL R$**			**55.742,30**

(CINQUENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)