| | |
|---|---|
| **Digite o número da ART / RRT** | **BDI COM Desoneração: 26,67%** |
| **Tomador: 0** | **quinta-feira, 18 de junho de 2020** |
| **Programa: 0** | **Nº do contrato: 0-0 / 0** |
| **Empreendimento: 0** | |

Encargos sociais s/ m.o.
**85,09% (hora)**
**48,65% (mês)**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ PREÇ.UNIT. | 54.809,71 TOTAL | *Fonte | Código SINAPI COM Desoneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PISO** | | | | **22.876,96** | | |
| 1.1 | SUBSOLO | | | | | | |
| 1.1.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM | m² | 175,58 | 42,08 | 7.388,41 | | 87250 |
| 1.1.2 | RODAPÉ CERÂMICO H=7CM, DE DIMENSÕES 45X45CM | m | 191,66 | 7,13 | 1.366,54 | | 88649 |
| | | | | | | | |
| 1.2 | TERREO | | | | | | |
| 1.2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM | m² | 159,35 | 42,08 | 6.705,45 | | 87250 |
| 1.2.2 | RODAPÉ CERÂMICO H=7CM, DE DIMENSÕES 45X45CM | m | 143,08 | 7,13 | 1.020,16 | | 88649 |
| | | | | | | | |
| 1.3 | CALÇADA EXTERNA | | | | | | |
| 1.3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM | m² | 132,30 | 42,08 | 5.567,18 | | 87250 |
| 1.3.2 | RODAPÉ CERÂMICO H=7CM, DE DIMENSÕES 45X45CM | m | 116,30 | 7,13 | 829,22 | | 88649 |
| | | | | | | | |
| **2** | **COBERTURA** | | | | **3.396,58** | | |
| 2.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, 100MM, PARA AGUAS PLUVIAIS. | m | 10,00 | 26,01 | 260,10 | | 9841 |
| 2.2 | JOELHO PVC, 100MM. | und. | 1,00 | 5,99 | 5,99 | | 3520 |
| 2.3 | BEIRAL (FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO). 0,50 | m² | 61,25 | 51,11 | 3.130,49 | | 96111 |
| | | | | | | | |
| **3** | **PASSEIO PÚBLICO** | | | | **14.985,70** | | |
| 3.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL | m² | 165,60 | 70,20 | 11.625,12 | | 92396 |
| | DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/201 | | | | | | |
| 3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, | m² | 44,16 | 76,10 | 3.360,58 | | 93679 |
| | ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **4** | **BANHEIRO PNE** | | | | **7.261,60** | | |
| 4.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UNID. | 4,00 | 150,74 | 602,96 | | 36080 |
| 4.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UNID. | 2,00 | 139,35 | 278,70 | | 36220 |
| 4.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UNID. | 6,00 | 121,53 | 729,18 | | 36218 |
| 4.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA | m² | 16,64 | 68,29 | 1.136,35 | | 87264 |
| | EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA AULTURA | | | | | | |
| | INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/201 | | | | | | |
| 4.5 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM | und. | 4,00 | 385,13 | 1.540,52 | | 90823 |
| | INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | | | |
| 4.6 | LAVATÓRIO DE CANTO LOUCA, BRANCA, SUSPENSO 40X30 CM | und | 2,00 | 141,34 | 282,68 | | 36521 |
| 4.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM | m² | 8,32 | 50,64 | 421,32 | | 87490 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Digite o número da ART / RRT** | **BDI COM Desoneração: 26,67%** | | |
| **Tomador: 0** | **quinta-feira, 18 de junho de 2020** | | Encargos sociais s/ m.o. |
| **Programa: 0** | **Nº do contrato: 0-0 / 0** | | **85,09% (hora)** |
| **Empreendimento: 0** | | | **48,65% (mês)** |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ PREÇ.UNIT. | 54.809,71 TOTAL | *Fonte | Código SINAPI COM Desoneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | PREPARO MANUAL | | | | | | |
| 4.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | m² | 16,64 | 6,97 | 115,98 | | 87889 |
| 4.10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMEN- | m² | 16,64 | 54,05 | 899,39 | | 87777 |
| | TE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D 25MM. | | | | | | |
| 4.11 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 15,60 | 50,43 | 786,71 | | 97622 |
| 4.12 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA PORTAS EM MADEIRA | m² | 15,12 | 21,38 | 323,27 | | 73739/1 |
| 4.13 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | m | 2,20 | 65,70 | 144,54 | | 93196 |
| | | | | | | | |
| **5** | **PLAYGROUND** | | | | **5.299,87** | | |
| 5.1 | REFORMA INCLUINDO RESTAURAÇÃO, SOLDA, TROCA DE CORRENTES E PINTURA DE BRINQUEDOS | und. | 1,00 | 5.299,87 | 5.299,87 | | COTAÇÃO |
| | | | | | | | |
| **6** | **PLACA DE OBRA** | | | | **989,00** | | |
| 6.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2,50 | 395,60 | 989,00 | | 74209/001 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | **R$** | **54.809,71** | | |

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura