PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

MUNICÍPIO: XAXIM - SC **LOCAL: RUA ANSELMO GASPAROTTO, BAIRRO CHAGAS**
EMPREENDIMENTO: TELHEIRO
REFERÊNCIA: SINAPI 07/2020

COMPOSIÇÃO	CO-01	ATERRAMENTO	UN		143,89
SINAPI	98111	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	1	19,88
SINAPI-I	11991	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	1	45,69
SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	3	8,94
SINAPI-I	2678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	3	1,31
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,47
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,1
COMPOSIÇÃO	**CO-02**	**ENTRADA DE ENERGIA**	**UN**		**754,42**
COMPOSIÇÃO	C-01	ATERRAMENTO	UN	1	143,89
SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	34	5,61
SINAPI-I	2679	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	17	2,02
SINAPI	68066	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	120,51
SINAPI-I	2386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	1	16,27
SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1	58,39
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,47
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,1
COMPOSIÇÃO	**CO-03**	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (SINAPI 07/2020)**	**UN**		**383,69**
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1	6,76
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	2,69
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	300
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	11,14
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,01	264,63
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,09
COMPOSIÇÃO	**CO-04**	**TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM**	**UN**		**33,66**
SINAPI-I	7571	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	UN	1	7,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,94	27,47

Assinado de forma digital
por SAMUEL SPESSATTO
OUTEIRO:04412294927
Dados: 2020.09.17
09:20:01 -03'00'