ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	500,000	M3	Areia Média - livre de impurezas e seca (01-25-00143)	_____	110,0000	55.000,0000
2	852,000	M3	Brita nº 00 ou Pedrisco -Granulometria entre 4,8mm e 9,5mm (01-25-12899)	_____	55,0000	46.860,0000
3	352,000	M3	Brita nº 01 - Granulometria entre 9, 5mm e 19mm (01-25-12273)	_____	55,0000	19.360,0000
4	352,000	M3	Brita nº 02 -Granulometria entre 19mm e 25mm (01-25-12037)	_____	55,0000	19.360,0000
5	2000,000	M3	Bica Corrida (01-25-13269)	_____	40,0000	80.000,0000
6	2200,000	Un	Cimento 50 kg (01-25-00119)	_____	32,9000	72.380,0000
7	80,000	M3	Concreto Usinado FCK 25,0 MPA Convencional (01-25-00142)	_____	410,0000	32.800,0000
8	150,000	M3	Concreto Usinado FCK 25,0 MPA Bombeado (01-25-13078)	_____	430,0000	64.500,0000
9	1000,000	M3	Pedra Rachão (01-25-12147)	_____	55,0000	55.000,0000
10	352,000	M3	Pó de Brita (01-25-00146)	_____	58,0000	20.416,0000
11	20000,000	Un	Tijolo 6 Furo 9x14x24cm (01-25-00157)	_____	1,0500	21.000,0000
12	1000,000	Un	Massa Asfaltica (CBUQ) aplicação a Frio - usinada a quente com temperatura aproximada de 119°C, preparada com agregados petreos, CAP 50/70, teor de betume em aproximadamente 6% modificado por polimeros e processos de mistura, não emulsionado, que passa 100% na peneira 3/8. Sacas de 25 Kg (01-25-12272)	_____	30,0000	30.000,0000

(Valores expressos em Reais R$) **Total Máximo Geral:** 516.676,0000