ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	5000,000	M2	Serviço de confecção de calçada com paver, lajotas e afins, sem o fornecimento de material com uso de ferramentas próprias da empresa. (02-99-13883)	_____	22,5000	112.500,0000
2	2000,000	Hs	Serviço de confecção e manutenção de bocas de lobo para rede de drenagem pluvial, SEM O FORNECIMENTO DO MATERIAL. (02-99-14005)	_____	28,5000	57.000,0000
3	5000,000	MLin	Serviço de confecção de meio fio com máquina extrusora, tamanho de 17cm de espessura, 15cm de altura, 5cm de enterrado na via e 13cm no topo, com fornecimento de concreto usinado FCK 25, 00 MPA. (02-99-13619)	_____	31,0000	155.000,0000
4	15000,000	M2	Serviço de assentamento e conserto de calçamento com pedras irregulares, SEM O FORNECIMENTO DO MATERIAL. (02-14-13509)	_____	21,5000	322.500,0000
5	300,000	M2	Grade de proteção para janela, confecção e instalação - Produto em ferro maciço quadrado, com espessura de 3/8", fixados com espaçamento entre si de no máximo 35cm horizontalmente, e no máximo 10cm verticalmente, fixados na parede, com espaçamento máximo de 8cm entre a parede e a grade. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. (01-25-14001)	_____	179,7800	53.934,0000
6	300,000	M2	Grade de Proteção para porta, confecção e instalação - Produto em ferro maciço quadrado, com espessura de 3/8", fixados com espaçamento entre si de no máximo 35cm horizontalmente, e no máximo 10cm verticalmente, sendo o quadro da armação fixados na parede, tendo 3 gonzos para abertura da porta, e fechadura tetra-chave no centro, com 02 porta cadeados auxiliares na parte superior e inferior, e com espaçamento máximo de 3cm entre a parede e a grade. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. (01-25-14002)	_____	278,2200	83.466,0000
7	600,000	M2	Grade/Cerca de Proteção para Muros -	_____	261,2500	156.750,0000

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			sendo os pés direitos em perfil "U" nas medidas 15cm x 12cm, com espessura de 3mm, travessas da grade fixadas horizontalmente em metalon nas medidas 3cm x 4cm, com espessura de 1,25mm, e os metalon 2cm x 3cm, com espessura 0,95mm, fixados verticalmente, paralelos na largura de no máximo 10cm, sendo todo material galvanizado, com pintura liquida na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. (01-25-14003)			
8	100,000	M2	Grade para bocas de lobo para rede de drenagem pluvial - Grade de ferro 3/4" com cantoneiras e dobradiças. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. (01-25-14004)	_____	1.034,0000	103.400,0000
9	150,000	M2	Portão de Giro - Produto em 02 folhas, tubo 20 x 20mm, com espessura de 1,5mm. Com fechadura de cilindro e 02 suportes para cadeados. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. (01-25-14005)	_____	302,4200	45.363,0000
10	150,000	M2	Portão de Elevação - Produto em aço carbono estrutura tubular e ferro 5/16". Com fechadura de cilindro e motor para elevação. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. (01-25-14006)	_____	456,0500	68.407,5000
11	300,000	M2	Calha e, ou Algerosa Corte 40 - Produto em chapa 0,50mm galvanizadas e suportes em barra chata 1/8x1" com corte de 40cm. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. (01-25-14010)	_____	80,0000	24.000,0000
12	300,000	M2	Calha e, ou Algerosa Corte 80 - Produto em chapa 0,50mm galvanizadas e suportes em barra chata 1/8x1" com corte de 80cm. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. (01-25-14011)	_____	105,0000	31.500,0000
13	500,000	MLin	Corrimão - Produto em Tubo Redondo de 1 ½ x 1,20. Produzido dentro das Normativas de Segurança legais. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. (01-25-14007)	_____	250,0000	125.000,0000
14	500,000	M2	Toldo Lona - Produto com estrutura de	_____	215,0000	107.500,0000

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ferro em tubo 30x50 e revestido com lona. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. (01-25-14008)			
15	500,000	M2	Toldo Policarbonato - Produto com estrutura de ferro em tubo 30x50 e revestido com policarbonato. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. (01-25-14009)	_____	301,5000	150.750,0000
				(Valores expressos em Reais R$)	Total Máximo Geral:	1.597.070,5000