

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

TABELA SINAPI NÃO DESONERADA 05/2021

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		COEFICIENTE	CUSTO TOTAL	
				DESONERADO	NÃO DESONERADO		DESONERADO	NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO	**1**	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO**	**UNID.**					**R$ 601,31**
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M		R$ 6,91	1,00		R$ 6,91
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M		R$ 4,90	4,00		R$ 19,60
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2		R$ 225,00	2,25		R$ 506,25
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG		R$ 19,02	0,11		R$ 2,09
SINAPI -C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3		R$ 305,14	0,01		R$ 3,05
SINAPI -C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 28,19	1,00		R$ 28,19
SINAPI -C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 17,61	2,00		R$ 35,22
COMPOSIÇÃO	**2**	**LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M H=20 CM**	**M2**					**R$ 196,27**
SINAPI-C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 28,19	0,40		R$ 11,28
SINAPI-C	88245	ARMADOR	H		R$ 23,84	0,40		R$ 9,54
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 17,61	0,50		R$ 8,81
SINAPI-I	3746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2		R$ 91,54	1,06		R$ 96,67
SINAPI-I	14439	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M	M		R$ 3,11	3,00		R$ 9,33
SINAPI-I	6193	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M		R$ 17,94	1,60		R$ 28,70
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG		R$ 23,48	0,10		R$ 2,35
SINAPI-C	99431	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PRÉMOLDADAS COM USO DE BOMBA	M3		R$ 485,32	0,06		R$ 29,60
COMPOSIÇÃO	**4**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X39 ASSENTADOS DE CUTELO EM PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**	**M2**					**R$ 75,67**
SINAPI-I	37592	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN		R$ 2,33	13,50		R$ 31,44
SINAPI-C	87296	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA /ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3		R$ 374,08	0,01		R$ 4,11
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 23,98	0,59		R$ 14,15
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 17,61	1,47		R$ 25,96

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS								
				TABELA SINAPI NÃO DESONERADA 05/2021				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		COEFICIENTE	CUSTO TOTAL	
				DESONERADO	NÃO DESONERADO		DESONERADO	NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO	**5**	**ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO.**	**M2**					**R$ 72,67**
SINAPI-I	4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M		R$ 26,86	0,65		R$ 17,46
SINAPI-I	4430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M		R$ 12,70	1,96		R$ 24,84
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG		R$ 19,02	0,11		R$ 2,09
SINAPI-C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 22,81	0,25		R$ 5,73
SINAPI-C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 28,19	0,80		R$ 22,55
COMPOSIÇÃO	**6**	**CAIXA D'ÁGUA 2000 LITROS**	**UNID.**					**R$ 1.373,42**
SINAPI-I	67	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UNID.		R$ 12,33	1,00		R$ 12,33
SINAPI-I	68	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	UNID.		R$ 21,16	2,00		R$ 42,32
SINAPI-I	87	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UNID.		R$ 19,43	1,00		R$ 19,43
SINAPI-I	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UNID.		R$ 9,00	0,40		R$ 3,60
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UNID.		R$ 3,50	0,30		R$ 1,05
SINAPI-I	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.		R$ 2,41	1,00		R$ 2,41
SINAPI-I	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UNID.		R$ 4,56	1,00		R$ 4,56
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M		R$ 4,10	1,50		R$ 6,15
SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M		R$ 9,20	2,00		R$ 18,40
SINAPI-I	11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UNID.		R$ 33,93	1,00		R$ 33,93
SINAPI-I	11829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UNID.		R$ 17,29	1,00		R$ 17,29
SINAPI-I	34640	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UNID.		R$ 889,17	1,00		R$ 889,17
SINAPI-C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 17,77	7,70		R$ 136,83
SINAPI-C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R$ 24,15	7,70		R$ 185,96

Assinado de forma digital por
ENGEOBRA ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA
EIRELI:26831579000128
Dados: 2021.06.17 16:19:40
-03'00'