ORÇAMENTO ART/RRT Nº:	**BDI SEM Desoneração: 20,39%**
Tomador: 0	**domingo, 1 de agosto de 2021**
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**
Empreendimento: JAZIGOS CEMITÉRIO MUNICIPAL - JÁ INICIADOS	

Encargos sociais s/ m.o.
114,03% (hora)
71,98% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	51.949,12 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração
1	**PISO EM CONCRETO**				**619,09**		
1.1	BRITA PARA A BASE	M³	0,68	81,26	55,26		4718
1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO	M³	0,68	829,16	563,83		94990
	EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO						
2	**ESTRUTURA**				**9.819,90**		
2.1	CONCRETAGEM DE LAJES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	8,23	574,14	4.725,17		90853
2.2	TELA DE AÇO Q-92 ESPAÇAMENTO 15X15 - 4,2 MM	M²	102,82	21,79	2.240,45		21141
2.3	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M	M²	102,82	27,76	2.854,28		7194
3	**PAREDES**				**14.757,13**		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X14X19,	M²	78,41	93,51	7.332,12		COMPOSIÇÃO 03
	EM PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 4 M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE						
	ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.						
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M²	156,82	4,35	682,17		87879
3.3	REBOCO REGUADO APLICADO SOBRE CHAPISCO EM ALVENARIAS E CONCRETO INTERNO E EXTERNO	M²	156,82	28,73	4.505,44		COMPOSIÇÃO 04
	COM ALTURA MÁXIMA DE 3,5M E ESPESSURA DE 1,5CM. ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL.						
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO	M²	34,64	64,59	2.237,40		93392
	POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I,						
4	**DETALHES**				**24.277,58**		
4.1	GRANITO COM INSTALAÇÃO	M²	22,18	818,65	18.157,66		COTAÇÃO
4.2	ARGOLA	unid	30,00	144,47	4.334,10		COTAÇÃO
4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM	M²	5,04	354,33	1.785,82		102179
5	**IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE**				**2.475,42**		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE	M²	25,70	96,32	2.475,42		98546
			TOTAL	**R$**	**51.949,12**		

ORÇAMENTO ART/RRT Nº:	**BDI SEM Desoneração: 20,39%**		
Tomador: 0	**domingo, 1 de agosto de 2021**		Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**		**114,03% (hora)**
Empreendimento: JAZIGOS CEMITÉRIO MUNICIPAL - JÁ INICIADOS			**71,98% (mês)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ 51.949,12 PREÇ.UNIT.	TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura