ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
Lote: 1						
1	1.720,00	M2	Divisória naval, cor branca, bege, cinza, a escolher, miolo só, gramatura 3,5mm espessura. Perfil branco, pintura epóxi, largura do perfil 3, 5mmx3,0mm. Incluso todos os materiais necessários para a instalação. A cor poderá ser alterada a critério do município dependendo o ambiente onde será instalada. Instalada. (01-23-00244)	_____	128,3300	220.727,6000
2	220,00	Un	Porta naval, cor branca, bege, cinza, a escolher, miolo só, espessura 3,5mm x 0,82m largura, x 2,11m altura, completa com fechadura, batente, requadros, dobradiças e demais acessórios necessários para a instalação. As portas deverão ser produzidas no mesmo padrão dos painéis divisórios. Deverão ser fornecidas com todas os acessórios necessários para a instalação, como dobradiças, fechaduras, entre outros. A cor poderá ser alterada a critério do município dependendo o ambiente onde será instalada. Instalada. (01-23-00245)	_____	465,3000	102.366,0000
Lote: 2						
3	2.640,00	M2	Persiana vertical, de tecido com blackout de poliéster, largura da lamina 9cm, trilho de alumínio, pintura epóxi, com comandos e redutor de peso. Corrente de nylon e demais peças de polietileno. Cor definida pelo Município. Incluso todos os materiais necessários para instalação. Instalada. (01-23-00246)	_____	163,8000	432.432,0000
4	3.020,00	M2	Persiana horizontais em alumínio, com acionamento manual com comando único, 100% alumínio, abertura para cima, barra niveladora em alumínio, trilho inferior/barra niveladora em alumínio, espessura da lâmina de 0,21mm, largura da lâmina de 25mm na linha BK, controle de luminosidade, na linha lisa, cores a escolher pelo município,	_____	178,3000	538.466,0000

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			com todos os acessórios para instalação inclusos (suportes, parafusos, buchas, entre outros), com no mínimo 36 meses de garantia. Devidamente instaladas nos locais indicados. (01-23-00247)			
5	2.150,00	MLin	Cortina em tecido blackout 100% poliéster, liso, lavável nas cores branco ou bege, com passa barra branco ou bege, com altura de 2,80m e com varão branco 19mm e suportes em pvc, instalada. (01-23-00261)	_____	106,1000	228.115,0000
Lote: 3						
6	4.100,00	M2	Piso de madeira laminado, composição HPP, proteção antibacteriana, alto tráfego, sistema de encaixe click, espessura de 7mm, cor a definir pelo município no momento do pedido. Perfil em PVC com base de fixação acompanhando o padrão do piso escolhido. Manta microfilmada em polietileno expandido PEBD 2mm de espessura. Inclusos todos os materiais necessários para a instalação como juntas de redução e dilatação, entre outros. Garantia mínima de 7 anos. Instalada. (01-25-13214)	_____	96,0000	393.600,0000
7	3.950,00	MLin	Rodapé 7cm de altura x 2cm de espessura em MDF acompanhando o padrão do piso escolhido. Instalado. Garantia mínima de 7 anos. (01-25-13215)	_____	13,5000	53.325,0000

(Valores expressos em Reais R$)	Total Máximo Geral:	1.969.031,6000