PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM ESTADO: **SC**

OBRA ÁREA TOTAL: **51,40m²**
Ampliação do Posto de Saúde Bairro Primavera DATA: 25/08/2015

ENDEREÇO
Rua Antonio Dalla Rosa MUNICÍPIO: **Xaxim**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	**SERVIÇOS INICIAIS**				
1.1	Barraco da obra c/ inst. hidro-sanitária e elétrica	m²	9,00	R$ 150,00	R$ 1.350,00
1.2	Placa da obra pintada e fixada em estrutura de madeira	m²	3,00	R$ 445,00	R$ 1.335,00
1.3	Demolição e retirada da alvenaria	m³	0,90	R$ 80,00	R$ 72,00
1.4	Demolição e retirada de piso cerâmico	m²	20,00	R$ 22,00	R$ 440,00
1.5	Retirada da porta de vidro - entrada principal	un	1,00	R$ 9,50	R$ 9,50
					R$ 3.206,50
2	**INFRAESTRUTURA**				
2.1	Fundações (isoladas) - concreto armado fck 25 Mpa	m³	1,20	R$ 1.900,00	R$ 2.280,00
2.2	Vigas baldrames - concreto armado fck 25 Mpa	m³	2,40	R$ 1.900,00	R$ 4.560,00
2.3	Impermeabilização com tinta asfáltica - vigas baldrames	m²	18,00	R$ 9,50	R$ 171,00
2.4	Escavação manual	m³	6,00	R$ 52,00	R$ 312,00
2.5	Reaterro manual	m³	3,80	R$ 44,00	R$ 167,20
					R$ 7.490,20
3	**SUPRAESTRUTURA**				
3.1	Vigas da estrutura - concreto armado - Fck 25 Mpa	m³	1,80	R$ 1.900,00	R$ 3.420,00
3.2	Vigas de cintamento - concreto armado - Fck 25 Mpa	m³	0,50	R$ 1.900,00	R$ 950,00
3.3	Pilares - concreto armado - Fck 25 Mpa	m³	1,20	R$ 1.900,00	R$ 2.280,00
					R$ 6.650,00
4	**PAREDES E PAINÉIS**				
4.1	Alvenaria de tijolos - 6 furos - 15 cm	m²	150,00	R$ 110,00	R$ 16.500,00
4.2	Vergas e contravergas 10x10 cm	m	30,00	R$ 17,00	R$ 510,00
4.3	Pingadeiras em granito - janelas	m	7,50	R$ 60,00	R$ 450,00
4.4	Vidro liso temperado 6 mm	m²	9,00	R$ 150,00	R$ 1.350,00
4.5	Perfil de alumínio 1,50x1,20 - de correr	m²	9,00	R$ 530,00	R$ 4.770,00
4.6	Porta externa de ferro - 0,80x2,10 - de abrir, c/ ferragens	m²	1,68	R$ 250,00	R$ 420,00
4.7	Porta de vidro 10 mm - 2,00x2,10 de abrir	m²	4,20	R$ 265,00	R$ 1.113,00
4.8	Porta interna de madeira - 0,80x2,10 - de abrir, c/ ferragens	un	3,00	R$ 330,00	R$ 990,00
4.9	Fechaduras de embutir padrão popular completa	un	3,00	R$ 70,00	R$ 210,00
					R$ 26.313,00
5	**COBERTURA E PROTEÇÕES**				
5.1	Estrutura em madeira para telhas de fibrocimento	m²	51,40	R$ 47,00	R$ 2.415,80
5.2	Cobertura com telha de fibrocimento 6mm	m²	51,40	R$ 30,00	R$ 1.542,00
5.3	Forro PVC 10 mm com estrutura de madeira e acabamentos	m²	47,30	R$ 65,00	R$ 3.074,50
5.4	Calha em chapa galvanizada - desenvolvimento 30 cm	m	20,00	R$ 45,00	R$ 900,00
5.5	Algerosas e pingadeiras em chapa galvanizada - desenvolvimento 25	m	30,60	R$ 25,00	R$ 765,00
					R$ 8.697,30
6	**REVESTIMENTOS**				
6.1	Chapisco	m²	343,50	R$ 4,20	R$ 1.442,70
6.2	Massa única	m²	343,50	R$ 25,00	R$ 8.587,50
6.3	Massa corrida - paredes internas	m²	100,00	R$ 12,00	R$ 1.200,00
6.4	Azulejos - sala de vacina	m²	36,30	R$ 40,00	R$ 1.452,00
6.5	Selador acrilico interna/externa	m²	308,00	R$ 3,70	R$ 1.139,60
6.6	Pintura acrílica - 2 demãos int. ext.	m²	308,00	R$ 8,00	R$ 2.464,00
6.7	Pintura com tinta esmalte sintético sobre esquadrias de madeira - 2D+fundo	m²	6,80	R$ 15,50	R$ 105,40
					R$ 16.391,20
7	**PAVIMENTAÇÕES**				
7.1	Regularização do solo c/ lastro de brita esp. 3 cm	m³	1,45	R$ 102,00	R$ 147,90
7.2	Regularização do contrapiso esp. 3 cm	m²	47,30	R$ 25,00	R$ 1.182,50
7.3	Contrapiso em concreto desempenado e=6cm	m²	47,30	R$ 43,00	R$ 2.033,90
7.4	Piso cerâmico PEI 4 com arg. Colante (int.)	m²	47,30	R$ 45,00	R$ 2.128,50
7.5	Piso cerâmico antiderrapante com arg. Colante (ext.)	m²	30,00	R$ 48,00	R$ 1.440,00
7.6	Rodapé cerâmico 5cm com argamassa colante	m	32,00	R$ 6,30	R$ 201,60
7.7	Soleiras de portas em granito	m	3,20	R$ 68,00	R$ 217,60
					R$ 7.352,00

8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS**				
8.1	Ponto de Tomadas	un	15,00	R$ 115,00	R$ 1.725,00
8.2	Ponto de Interruptores	pt	3,00	R$ 115,00	R$ 345,00
8.3	Ponto de luz	un	9,00	R$ 115,00	R$ 1.035,00
8.4	Luminária fluorescente 2X40W, 220 V, completa	un	9,00	R$ 120,00	R$ 1.080,00
8.5	Disjuntor 20A	un	1,00	R$ 10,00	R$ 10,00
8.6	Disjuntor 25A	un	2,00	R$ 10,50	R$ 2,00
8.7	Disjuntor 30A	un	1,00	R$ 58,00	R$ 58,00
8.8	Pontos telefônicos com fiação	pt	2,00	R$ 105,00	R$ 210,00
8.9	Rede Lógica	pt	2,00	R$ 60,00	R$ 120,00
					R$ 4.585,00
9	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**				
9.1	Ponto esgoto 40 mm	un	1,00	R$ 55,00	R$ 55,00
9.2	Ponto esgoto 50 mm	un	1,00	R$ 70,00	R$ 70,00
9.3	Ponto hidráulico de 25 mm	un	1,00	R$ 80,00	R$ 80,00
9.4	Caixa de passagem 60 x 60 x 50 cm c/ tampa	un	1,00	R$ 128,00	R$ 128,00
9.5	Bancada em granito 1,50x0,60m	un	1,00	R$ 390,00	R$ 390,00
9.6	Lavatório de louça de embutir c/ torneira metálica e ferragens	un	1,00	R$ 125,00	R$ 125,00
9.7	Porta toalha em plástico p/ papel	un	1,00	R$ 32,00	R$ 32,00
9.8	Porta sabonete liquido	un	1,00	R$ 30,00	R$ 30,00
9.9	Tubulações de descida c/ conexões 150 mm	m	25,00	R$ 40,00	R$ 1.000,00
9.10	Caixa de areia 40 x 40 x 40 cm c/ tampa	un	1,00	R$ 85,00	R$ 85,00
					R$ 1.995,00
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
10.1	Limpeza da obra	m²	51,40	R$ 2,20	R$ 113,08
10.2	Placa de registro historico	un	1,00	R$ 885,00	R$ 885,00
					R$ 998,08
	TOTAL GERAL				**R$ 83.678,28**