BADESC		PLANILHA DE ORÇAMENTO			(A 2)
GEROM -	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS				
PROGRAMA BADESC CIDADES		ITEM	FONTES		%
		1	Recursos Badesc Cidades		100,00%
		2	Outros Recursos		
MUNICÍPIO:	Xaxim - SC		Total do Projeto		100%
PROJETO:	Pavimentação com Pedras Irregulares e drenagem pluvial nas Ruas Vitório Duz, Vilson Chitolina, Eleutério Coltro, Adelfo Coltro e João Evangelista, no Bairro Santa Terezinha com área total de 3.037,45m²				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO SERVIÇO
1	PAVIMENTAÇÃO C/PEDRAS BASALTICAS IRREGULARES				0,00
1.1	Fornecimento e assentamento de pedras c/colchão de argila.	m²	3.037,45	22,10	67.127,65
1.2	Compactação	m²	3.037,45	0,43	1.306,10
1.3	Rejuntamento	m³	55,00	75,25	4.138,75
1.4	Meio fio de concreto moldado in loco	m	796,30	13,30	10.590,79
2	DRENAGEM PLUVIAL				0,00
2.1	Escavação de valas	m³	196,60	16,50	3.243,90
2.2	Reaterro de valas	m³	134,20	11,00	1.476,20
2.3	Forn. E assentamento tubos de concreto simples D=40cm	m	152,00	36,50	5.548,00
2.4	Forn. E assentamento tubos de concreto simples D=60cm	m	5,00	70,20	351,00
2.5	Bocas de lobo 95x110cm	UNID.	8,00	602,00	4.816,00
2.6	Bocas de lobo 120x120cm	UNID.	1,00	650,00	650,00
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				0,00
3.1	Forn. E colocação de suporte e placa circular c/película refletiva GT/GT, D=50cm	UNID.	4,00	117,28	469,12
3.2	Forn. E colocação de suporte e placa octogonal c/película refletiva GT/GT, D=25cm	UNID.	4,00	117,28	469,12
4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				0,00
4.1	Placa de identificação de rua (25x45cm) c/Poste Galvanizado - Fundo Azul e Letras Brancas	UNID.	1,00	180,00	180,00
5	PASSEIOS				0,00
5.1	Reaterro dos passeios com material de jazida	m³	78,00	0,95	74,10
5.2	Regularização e compactação de passeios	m²	779,33	1,25	974,16
5.3	Camada de pedrisco, e=1,50cm	m²	779,33	4,00	3.117,32
5.4	Execução de passeios com paver 6cm de concreto, fck 35MPa	m²	779,33	54,00	42.083,82
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL DA OBRA					146.616,03
OBS:	ESTE CUSTO INCLUI RESERVA DE CONTIGÊNCIAS				
NOME:	Juliano Cacciatori		**CREA:**	23133-9	
DATA:	05/07/2015		**BDI:**	**25,00%**	

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 CEP 88015-380 - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007 - Ouvidoria: 0800 644 1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br