BADESC		PLANILHA DE ORÇAMENTO			(A 2)
GEROM -	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS				
PROGRAMA BADESC CIDADES		ITEM	FONTES		%
		1	Recursos Badesc Cidades		100,00%
		2	Outros Recursos		
MUNICÍPIO:	Xaxim - SC		Total do Projeto		100%
PROJETO:	Pavimentação com pedras irregulares, sinalização vertical, com área total de 11.802,00m2 da Rua Justo Eugenio Soccol entre as Ruas Santo Antonio e Rua Governador Irineu Bornhausen				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO SERVIÇO
1.0	**Pavimentação com pedras basalticas irregulares**				0,00
1.1	Regularização do subleito	m²	11.802,00	0,80	9.441,60
1.2	Fornecimento e assentamento de pedras e argila	m²	11.802,00	23,50	277.347,00
1.3	Compactação	m²	11.802,00	0,46	5.428,92
1.4	Rejuntamento com pó de pedra 2cm	m³	236,04	85,25	20.122,41
1.5	Meio fio de concreto moldado in loco 30x15x9	m	1.967,00	27,24	53.581,08
					0,00
2.0	**Drenagem pluvial**				0,00
2.1	Escavação de valas	m3	705,11	17,43	12.290,07
2.2	Lastro de brita e=5cm	m³	34,33	83,63	2.871,02
2.3	Reaterro de valas	m3	408,46	18,30	7.474,82
2.4	Forn. E assentamento de tubos em concreto simples D=40cm s/ berço inclusive escavação/reaterro e compactação	m	572,00	81,78	46.778,16
2.5	Forn. E assentamento de tubos em concreto simples D=60cm s/ berço inclusive escavação/reaterro e compactação	m	130,00	132,16	17.180,80
2.6	Forn. E assentamento de tubos em concreto simples D=80cm s/ berço inclusive escavação/reaterro e compactação	m	180,00	197,38	35.528,40
2.7	Forn. E assentamento de tubos em concreto simples D=100cm s/ berço inclusive escavação/reaterro e compactação	m	45,00	266,34	11.985,30
2.8	Bocas de lobo 95x110cm	und	28,00	652,00	18.256,00
2.9	Bocas de lobo 120x120cm	und	3,00	715,00	2.145,00
2.10	Bocas de lobo 140x140cm	und	4,00	980,00	3.920,00
2.11	Bocas de lobo 160x160cm	und	1,00	1.180,00	1.180,00
					0,00
3.0	**Sinalização viaria**				0,00
3.1	Forn. e colocação de suporte e placa circular refletiva com D=0,50m	uni	4,00	338,00	1.352,00
3.2	Forn. e colocação de suporte e placa octogonal refletiva com L=0,25m	uni	9,00	338,00	3.042,00
3.3	Placa da obra padrão Badesc	uni	1,00	1.024,00	1.024,00
3.4	Placa de identificação das ruas - (25x45) Poste Galvanizado Fundo Azul Letras Brancas	uni	9,00	338,00	3.042,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL DA OBRA					533.990,58

OBS:	1 - BDI INCLUSO DE 25% 2 - A REFERÊNCIAS DE PREÇOS SÃO DE ACORDO COM O SINAPI/SICRO 2		
NOME:	Simone Michelon	**CREA:**	129.863-7
DATA:	31/03/2016	**BDI:**	**25,00%**

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 CEP 88015-380 - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007 - Ouvidoria: 0800 644 1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br