I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação asfáltica Rua Ermínio Lunardi	529342021	925035/2021	Município de Xaxim

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	Rua Erminio Lunardi 1	2
Pavimentação asfáltica Rua Ermínio Lunardi						**FRENTES DE OBRA:**		
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	**595.224,79**	
1.	**Pavimentação asfáltica Rua Ermínio Lunardi**		**-**					
1.1.	Serviços iniciais		-					
1.1.1.	Placa de obra em aço galvanizado 3,00x1,50m	M2	4,50		2.Ser	*Serviços iniciais*	4,50	
1.1.2.	Administração local	MÊS	3,00		2.Ser	*Serviços iniciais*	3,00	
1.2.	Mobilização e desmobilização de equipamentos		-					
1.2.1.	Mobilização - DMT 25km	KM	25,00		3.Mo	*Mobilização*	25,00	
1.2.2.	Desmobilização - DMT 25 km	KM	25,00		4.Des	*Desmobilização*	25,00	
1.3.	Drenagem pluvial		-					
1.3.1.	Tubo de concreto simples 400 mm Classe PS1	M	55,00		5.Dre	*Drenagem*	55,00	
1.3.2.	Transporte comercial com caminhão carroceria 9T	T X KM	164,40		5.Dre	*Drenagem*	164,40	
1.3.3.	Tubo de concreto simples 600 mm Classe PS1	M	192,00		5.Dre	*Drenagem*	192,00	
1.3.4.	Transporte comercial com caminhão carroceria 9T	T X KM	837,90		5.Dre	*Drenagem*	837,90	
1.3.5.	Tubo de concreto armado 800 mm Classe PS1	M	10,00		5.Dre	*Drenagem*	10,00	
1.3.6.	Transporte comercial com caminhão carroceria 9T	T X KM	57,40		5.Dre	*Drenagem*	57,40	
1.3.7.	Escavação de valas p/ galerias tubulares	M3	488,08		5.Dre	*Drenagem*	488,08	
1.3.8.	Reaterro de valas p/ galerias tubulares	M3	421,86		5.Dre	*Drenagem*	421,86	
1.3.9.	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	UNID	11,00		5.Dre	*Drenagem*	11,00	
1.4.	Pavimentação asfáltica		-					
1.4.1.	Escavação horizontal de solo com trator de esteiras - 25 cm	M3	640,60		6.Pav	*Pavimentação - base*	640,60	
1.4.2.	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	2.562,52		6.Pav	*Pavimentação - base*	2.562,52	
1.4.3.	Execução e compactação de sub base com pedra rachão espessura = 25 cm	M3	640,60		6.Pav	*Pavimentação - base*	640,60	
1.4.4.	Execução e compactação de base com brita graduada - espessura = 10 cm	M3	256,30		6.Pav	*Pavimentação - base*	256,30	
1.4.5.	Transporte comercial de pedra rachão e brita graduada	M3 X KM	22.422,50		6.Pav	*Pavimentação - base*	22.422,50	
1.4.6.	Imprimação com asfalto diluído tipo CM 30 - taxa de 1,20 l/m²	M2	2.562,52		6.Pav	*Pavimentação - base*	2.562,52	
1.4.7.	Transporte de material betuminoso CM 30 - DMT = 25 Km	TXKM	76,90		6.Pav	*Pavimentação - base*	76,90	
1.4.8.	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m²	M2	2.562,52		6.Pav	*Pavimentação - base*	2.562,52	
1.4.9.	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 25 Km	TXKM	32,00		6.Pav	*Pavimentação - base*	32,00	
1.4.10.	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=5 cm)	M3	128,10		7.Pav	*Pavimentação - capa*	128,10	
1.4.11.	Transporte de massa asfáltica - DMT = 25 Km	TXKM	3.202,50		7.Pav	*Pavimentação - capa*	3.202,50	
1.4.12.	Meio-fio extrusado, moldado in loco, 15x30cm	M	450,00		8.Mei	*Meio-fio*	450,00	
1.5.	Passeios em paver		-					
1.5.1.	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	879,83		9.Pas	*Passeios*	879,83	
1.5.2.	Pavimentação em paver e=10cm, com assentamento, base de pó de pedra e rejunte com areia	M2	65,75		9.Pas	*Passeios*	65,75	
1.5.3.	Pavimentação em paver tátil e=6 cm, com assentamento, base de pó de pedra e rejunte com areia	M2	176,72		9.Pas	*Passeios*	176,72	
1.5.4.	Pavimentação em paver e=6 cm, com assentamento, base de pó de pedra e	M2	703,11		9.Pas	*Passeios*	703,11	
1.5.5.	Viga de travamento em concreto armado - 10x10cm - passeios	M	222,00		9.Pas	*Passeios*	222,00	
1.5.6.	Carga mecanizada e remoção de entulho	M3	87,98		9.Pas	*Passeios*	87,98	
1.6.	Sinalização		-					
1.6.1.	Pintura de faixa horizontal amarela - 10 cm	M2	36,70		10.Si	*Sinalização*	36,70	
1.6.2.	Pintura de faixa horizontal branca - 12 cm	M2	22,90		10.Si	*Sinalização*	22,90	
1.6.3.	Pintura de faixas de pedestres branca - 40 cm	M2	60,80		10.Si	*Sinalização*	60,80	
1.6.4.	Placa de Identificação de ruas - com suporte de aço galvanizado	UN	3,00		10.Si	*Sinalização*	3,00	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Pavimentação asfáltica Rua Ermínio Lunardi	529342021	925035/2021	Município de Xaxim

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	Rua Erminio Lunardi 1	2
						FRENTES DE OBRA:		
Pavimentação asfáltica Rua Ermínio Lunardi						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**595.224,79**	
1.6.5.	Placa Octogonal "PARE" com L=25 cm - com suporte de aço galvanizado	UN	1,00		10.Si	*Sinalização*	1,00	
1.6.6.	Placa circular - velocidade máxima permitida	UN	2,00		10.Si	*Sinalização*	2,00	

Xaxim/SC
Local

terça-feira, 21 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: 11997206

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=82895970000167, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2022.06.21 14:25:50 -03'00'