MUNICÍPIO DE XAXIM
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: (49) 3353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
CEP: 89825-000 - Xaxim SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo: **143/2022**
Data do Processo: **04/10/2022**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	2.000,000	MLIN	Calha e, ou Algerosa Corte 40 - Calha e, ou Algerosa Corte 40 - Produto em chapa 0,50mm galvanizadas e suportes em barra chata 1/8x1 com corte de 40cm. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.	80,1200	160.240,00
2	1.950,000	MLIN	Calha e, ou Algerosa Corte 80 - Calha e, ou Algerosa Corte 80 - Produto em chapa 0,50mm galvanizadas e suportes em barra chata 1/8x1 com corte de 80cm. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.	158,6700	309.406,50
3	920,000	MLIN	Corrimão Produzido conforme normas de segurança e espec. - Corrimão - Produto em Tubo Redondo de 1 ½ x 1,20. Produzido dentro das Normativas de Segurança legais. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.	195,0000	179.400,00
4	500,000	M2	Estrutura metálica Tesoura em perfil 75x40x2mm - Estrutura metálica Tesoura em perfil 75x40x2mm e interior em perfil 68x30x2mm e linhas perfil 75x40x15x2mm - Instalada/montada	273,3300	136.665,00
5	1.150,000	M2	Grade de proteção para janela, confecção e instalação - Grade de proteção para janela, confecção e instalação - Produto em ferro maciço quadrado, com espessura de 3/8, fixados com espaçamento entre si de no máximo 35cm horizontalmente, e no máximo 10cm verticalmente, fixados na parede, com espaçamento máximo de 8cm entre a parede e a grade. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.	266,6700	306.670,50
6	1.000,000	M2	Grade de Proteção para porta, confecção e instalação - Grade de Proteção para porta, confecção e instalação - Produto em ferro maciço quadrado, com espessura de 3/8, fixados com espaçamento entre si de no máximo 35cm horizontalmente, e no máximo 10cm verticalmente, sendo o quadro da armação fixados na parede, tendo 3 gonzos para abertura da porta, e fechadura tetra-chave no centro, com 02 porta cadeados auxiliares na parte superior e inferior, e com espaçamento máximo de 3cm entre a parede e a grade. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.	313,3300	313.330,00
7	1.520,000	M2	Grade/Cerca de Proteção para Muros - Grade/Cerca de Proteção para Muros - sendo os pés direitos em perfil U nas medidas 15cm x 12cm, com espessura de 3mm, travessas da grade fixadas horizontalmente em metalon nas medidas 3cm x 4cm, com espessura de 1,25mm, e os	295,0000	448.400,00

			metalon 2cm x 3cm, com espessura 0,95mm, fixados verticalmente, paralelos na largura de no máximo 10cm, sendo todo material galvanizado, com pintura liquida na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.		
8	125,000	UN	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM DE CORRER 2 FOLHAS - JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM - Janela de vidro com 02 folhas, sendo 01 de correr e 01 fixa, fecho bate e fecha, vidro incolor, perfil de alumínio na cor solicitada, tamanho 100 cm x 120 cm, INSTALADA NO LOCAL	553,3300	69.166,25
9	73,000	UN	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE GIRO/CORRER 1 FOLHA - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM - Porta de vidro de giro/correr 01 folha, com vidro incolor, fechadura maçaneta, perfil de alumínio na cor solicitada, tamanho 110 cm x 210 cm, INSTALADA NO LOCAL	1.026,6700	74.946,91
10	310,000	M2	Portão de Elevação e ou de Correr - Portão de Elevação e ou de Correr - Produto em aço carbono estrutura tubular e ferro 5/16". Com fechadura de cilindro e motor para elevação. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.	826,6700	256.267,70
11	200,000	M2	Portão de Giro - Portão de Giro - Produto em 02 folhas, tubo 20 x 20mm, com espessura de 1,5mm. Com fechadura de cilindro e 02 suportes para cadeados. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.	418,0000	83.600,00
12	1.350,000	M2	Telha Aluzinco Sanduiche TP 40 - telha/isopor/telha - Telha Aluzinco Sanduiche TP 40 - telha/isopor/telha	156,6700	211.504,50
13	5.200,000	M2	Telha Trapezoidal Aluzinco TP 40 0,50 - Telha Trapezoidal Aluzinco TP40 - 0,50	87,3300	454.116,00
14	1.000,000	M2	Toldo Lona - Toldo Lona - Produto com estrutura de ferro em tubo 30x50 e revestido com lona. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.	336,6700	336.670,00
15	750,000	M2	Toldo Policarbonato - Toldo Policarbonato - Produto com estrutura de ferro em tubo 30x50 e revestido com policarbonato. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.	470,0000	352.500,00
16	600,000	M2	VIDRO INCOLOR 3MM COMUM INSTALADO - VIDRO INCOLOR 3MM COMUM INSTALADO	160,0000	96.000,00
17	310,000	M2	ESPELHO EM VIDRO ESPELHADO COM MOLDURA - ESPELHO COM MOLDURA; Espelho em vidro espelhado com espessura de 3mm, com moldura de madeira em 5cm de largura.	317,3200	98.369,20
18	40.500,000	KG	Estrutura Metalica Treliçada 40x75x40 KG - Estrutura Metalica Treliçada 40x75x40 - soldada, ASTM A36, perfil dos banzos 40x75x40 #2,00 e treliçamento 30x68x30 #2,00, incluso: pintura, transporte e instalação.	26,6600	1.079.730,00
19	40.500,000	KG	Estrutura metálica Treliçada,40x100x40, KG - Estrutura metálica Treliçada,40x100x40, soldada, ASTM A36, perfil dos banzos 40x100x40 #2,65 e treliçamento 30x92x30 #2,00, incluso: pintura, transporte e instalação. (KG)	24,6600	998.730,00
20	6.800,000	MLIN	Terciamento de Telhado Metro Linear. - Terciamento de Telhado Metro Linear. ASTM A36, perfil U enrijecido 75x40x15 #2,00, incluso: pintura, transporte e instalação. (metro linear)	75,6600	514.488,00
21	2.400,000	MLIN	Tirante de ferro redondo Ø3/8" SAE 1020, Metro Linear - Tirante de ferro redondo Ø3/8" SAE 1020, Metro Linear - incluso: pintura, transporte e instalação. (metro linear).	28,6600	68.784,00

22	4.300,000	M2	Telha aluzinco ondulada #0,50, - Telha aluzinco ondulada #0,50, incluso: transporte e instalação. (m² útil, já considerado perda com transpasse).	79,6600	342.538,00
23	1.430,000	M2	Telha Translucida Branca ondulada #1,20 m² - Telha Translucida Branca ondulada #1,20 m² incluso: transporte e instalação. (m² útil, já considerado perda com transpasse).	106,3300	152.051,90
24	1.430,000	M2	Telha Translucida Branca Trapezoidal TP40 #1,20 m² - Telha Translucida Branca Trapezoidal TP40 #1,20 m² - incluso: transporte e instalação. (m² útil, já considerado perda com transpasse).	106,3300	152.051,90
25	30,000	M2	Portão de Elevação - - Portão de Elevação - Produto em aço carbono estrutura tubular e ferro 5/16. Com fechadura de cilindro e motor para elevação. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor solicitada pelo município. FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.	826,6700	24.800,10

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	7.220.426,46