| | |
|---|---|
| **ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 8493638-1** | **BDI SEM Desoneração: 20,34%** |
| **Tomador: PREFEITURA DE XAXIM** | **quarta-feira, 5 de outubro de 2022** |
| **Programa: 0** | **Nº do contrato: 0-0 / 0** |
| **Empreendimento: CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY** | |

Encargos sociais s/ m.o.
**114,03% (hora)**
**71,98% (mês)**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ PREÇ.UNIT. | 234.660,78 TOTAL | *Fonte | Código SINAPI SEM Desoneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | **5.622,74** | | SINAPI 08/2022 |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 22 ADESIVADA DE 3,0 X 1,0 M | M2 | 3,00 | 535,51 | 1.606,53 | | 4813 |
| 1.2 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E | UNID. | 1,00 | 149,86 | 149,86 | | 95676 |
| 1.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 | UNID. | 1,00 | 207,41 | 207,41 | | 97741 |
| 1.4 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1,00 | 277,01 | 277,01 | | 95675 |
| 1.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | M | 5,00 | 27,73 | 138,65 | | 89356 |
| 1.6 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E | UNID. | 1,00 | 1.818,08 | 1.818,08 | | 101493 |
| 1.7 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 | UNID. | 1,00 | 1.425,20 | 1.425,20 | | 5033 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **2** | **CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY** | | | | **209.303,41** | | |
| 2.1 | PEDRA BRITADA N. 1 - 10 CM | M3 | 134,40 | 119,70 | 16.087,68 | | 4721 |
| 2.2 | PÓ DE PEDRA - 8 CM | M3 | 107,52 | 113,07 | 12.157,29 | | 4741 |
| 2.3 | AREIA FINA | M3 | 67,20 | 180,51 | 12.130,27 | | 366 |
| 2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (10KM) | M3/KM | 3.091,20 | 1,14 | 3.523,97 | | 93590 |
| 2.5 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO DO SOLO | M2 | 1.344,00 | 2,71 | 3.642,24 | | 100576 |
| 2.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 1.344,00 | 3,39 | 4.556,16 | | 96402 |
| 2.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | M2 | 1.344,00 | 106,45 | 143.068,80 | | QUADRO RESUMO 2 |
| 2.8 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 | M | 130,00 | 67,09 | 8.721,70 | | 102666 |
| 2.9 | Trave Modelo Oficial Society 5,00m x 2,20m + REDE EM FIO 4MM 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV | UNID. | 2,00 | 2.707,65 | 5.415,30 | | QUADRO RESUMO 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **3** | **MURETA DE CONTENCÃO** | | | | **19.734,63** | | |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME | M3 | 22,45 | 156,55 | 3.514,55 | | 96527 |
| 3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E | M2 | 140,30 | 115,61 | 16.220,08 | | 103318 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **R$** | **234.660,78** |

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2022.10.11 10:51:45 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 8493638-1** | **BDI SEM Desoneração: 20,34%** | | |
| **Tomador: PREFEITURA DE XAXIM** | **quarta-feira, 5 de outubro de 2022** | | Encargos sociais s/ m.o. |
| **Programa: 0** | **Nº do contrato: 0-0 / 0** | | **114,03% (hora)** |
| **Empreendimento: CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY** | | | **71,98% (mês)** |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ 234.660,78 PREÇ.UNIT. | TOTAL | *Fonte | Código SINAPI SEM Desoneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|