ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 8468524-1	**BDI SEM Desoneração: 20,85%**		
Tomador: 0	**segunda-feira, 5 de setembro de 2022**	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**	**114,03% (hora)**	
Empreendimento: JAZIGOS CEMITÉRIO MUNICIPAL		**71,98% (mês)**	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	154.446,52 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração
1	**JAZIGOS (1 BLOCO COM 10 JAZIGOS)**				**71.544,79**		
1.1	PISO EM CONCRETO						
1.1.1	BRITA PARA A BASE	M³	1,80	120,85	217,53		4718
1.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	M³	1,80	923,57	1.662,43		94991
	USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO e = 5 cm						
1.2	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO						
1.2.1	CONCRETAGEM DE LAJES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	10,52	793,11	8.343,52		103675
1.2.2	TELA DE AÇO Q-92 ESPAÇAMENTO 15X15 - 4,2 MM	M²	131,55	20,21	2.658,63		21141
1.2.3	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M	M²	131,55	32,82	4.317,47		7194
1.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E	M²	8,11	112,78	914,65		103318
1.3	PAREDES						
1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM	M²	87,60	192,91	16.898,92		103334
	(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARG DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA						
1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M²	163,00	5,37	875,31		87879
1.3.3	REBOCO REGUADO APLICADO SOBRE CHAPISCO EM ALVENARIAS E CONCRETO INTERNO E EXTERNO	M²	163,00	33,87	5.520,81		COMPOSIÇÃO 04
	COM ALTURA MÁXIMA DE 3,5M E ESPESSURA DE 1,5CM. ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL.						
1.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO	M²	29,76	66,36	1.974,87		93392
	POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I						
1.4	DETALHES						
1.4.1	GRANITO COM INSTALAÇÃO	M²	29,86	640,51	19.125,63		COTAÇÃO
1.4.2	ARGOLA	unid	30,00	120,85	3.625,50		COTAÇÃO
1.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM	M²	5,04	410,19	2.067,36		102179
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE						
1.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE	M²	28,73	116,33	3.342,16		98546

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 8468524-1	**BDI SEM Desoneração: 20,85%**		
Tomador: 0	**segunda-feira, 5 de setembro de 2022**	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**	**114,03% (hora)**	
Empreendimento: JAZIGOS CEMITÉRIO MUNICIPAL		**71,98% (mês)**	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	154.446,52 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração
2	**GAVETAS (1 BLOCO COM 48 GAVETAS)**				**82.901,73**		
2.1	PISO EM CONCRETO						
2.1.1	BRITA PARA A BASE	M³	2,00	120,85	241,70		4718
2.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	M³	2,00	923,57	1.847,14		94991
	USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO e = 5 cm						
2.2	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO						
2.2.1	CONCRETAGEM DE LAJES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	12,57	793,11	9.969,39		103675
2.2.2	TELA DE AÇO Q-92 ESPAÇAMENTO 15X15 - 4,2 MM	M²	157,12	20,21	3.175,40		21141
2.2.3	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M	M²	157,12	32,82	5.156,68		7194
2.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E	M²	8,90	112,78	1.003,74		103318
2.3	PAREDES						
2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM	M²	102,54	192,91	19.780,99		103334
	(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARG DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA						
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M²	192,84	5,37	1.035,55		87879
2.3.3	REBOCO REGUADO APLICADO SOBRE CHAPISCO EM ALVENARIAS E CONCRETO INTERNO E EXTERNO	M²	192,84	33,87	6.531,49		COMPOSIÇÃO 04
	COM ALTURA MÁXIMA DE 3,5M E ESPESSURA DE 1,5CM. ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL.						
2.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO	M²	3,61	66,36	239,56		93392
	POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I						
2.4	DETALHES						
2.4.1	GRANITO COM INSTALAÇÃO	M²	37,67	640,51	24.128,01		COTAÇÃO
2.4.2	ARGOLA	unid	48,00	120,85	5.800,80		COTAÇÃO
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE						
2.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE	M²	34,31	116,33	3.991,28		98546

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 8468524-1	**BDI SEM Desoneração: 20,85%**		
Tomador: 0	**segunda-feira, 5 de setembro de 2022**		Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**		**114,03% (hora)**
Empreendimento: JAZIGOS CEMITÉRIO MUNICIPAL			**71,98% (mês)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	154.446,52 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração
			TOTAL	**R$**	**154.446,52**		

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2022.09.23 10:56:54 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura