MUNICÍPIO DE XAXIM
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: (49) 3353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
CEP: 89825-000 - Xaxim SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 69/2022 - PR

Processo Administrativo: **165/2022**
Data do Processo: **25/11/2022**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	4.600,000	M2	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO TELHA SANDUICHE - Mão de obra para a intalação de telha Sanduíche Aluzinco TP40 (TELHA/ISOPOR/TELHA)	30,0000	138.000,00
2	4.650,000	M2	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO TELHA TRAPÉZIO - Mão de obra para instalação de telha Trapézio Aluzinco TP40-0,50	28,0000	130.200,00
3	980,000	HS	Serviço de Mão de Obra de Técnico em Linha Branca - Serviço de Mão de Obra de Técnico em Linha Branca para prestação de serviços junto a este município. Serviço de manutenção de eletrodomésticos da linha branca, compreendendo os produtos: freezer, refrigerador, fogão, micro-ondas, lavadora de roupas, secadora de roupas, Elaboração de relatórios técnicos quando solicitado pela administração, Tirar fotos dos pontos defeituosos para elaboração de relatórios quando necessário.	105,0000	102.900,00
4	425,000	UN	Serviço de instalação completa aparelho de ar condicionado - Serviço de instalação completa de aparelho de ar condicionado novo ou usado, incluindo todos os materiais necessários (suportes, tubulações, isolamento, mangueiras, etc...)	360,0000	153.000,00
5	505,000	KG	Recarga de gás/fluído refrigerante. - Recarga de gás/fluído refrigerante. Recarga por equipamento incluindo a colocação/mão de obra.	130,0000	65.650,00
6	405,000	UN	Serviço de retirada e reinstalação de aparelho de ar - Serviço de retirada e reinstalação de aparelho de ar condicionado: higienização, incluindo todos os materiais necessários para a reinstalação em outro local a ser definido pelo Município. Incluso o transporte do aparelho até o local da nova instalação.	380,0000	153.900,00
7	690,000	UN	Serviço de manutenção e limpeza interna e externa - Serviço de manutenção e limpeza interna e externa de aparelho de ar condicionado compreendendo: higienização completa dos aparelhos, com retirada, desmontagem, higienização com jato e produtos especiais, remontagem e instalação no mesmo local.	190,0000	131.100,00
			(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	874.750,00