CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**Remoção de cabos elétricos, luminárias e dispositivos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento**	**m²**		**2,22**	**2,53**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	24,08	27,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	31,70	36,19
COMPOSIÇÃO	**02**	**Luminária de emergência tipo farolete 1200 lumens - fornecimento e instalação**	**UN**		**187,92**	**189,04**
COTAÇÃO	01	LUMINÁRIA TIPO FAROLETE 1200 LUMENS	UNIDADE	1	180,00	180,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	31,70	36,19
Composição	**03**	**Placa com indicação de saída de emergência, face simples - 50X32cm**	**UN**		**207,92**	**209,04**
COTAÇÃO	02	PLACA LUMINOSA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 50X32CM	UNIDADE	1	200,00	200,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	31,70	36,19
Composição	**04**	**Placa de PVC adesivado - plano de emergência - 60x40cm**	**UN**		**26,10**	**26,70**
COTAÇÃO	03	PLACA DE PVC ADESIVADO - 60X40CM	UNIDADE	1	21,50	21,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,42	20,82
Composição	**05**	**Caixa retangular 4x2" de pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação**	**UN**		**8,28**	**9,05**
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1	4,17	4,76
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009	685,39	705,96
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	24,08	27,36
SINAPI-i	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	2,30	2,30
Composição	**06**	**Luminária de LED 40W circular- fornecimento e instalação**	**UN**		**128,98**	**130,26**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	24,08	27,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	31,70	36,19
SINAPI-I	3803	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	68,71	68,71
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	49,34	49,34
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,3	5,48	5,48
Composição	**07**	**Luminária de sobrepor, LED 120W - fornecimento e instalação**	**UN**		**692,54**	**702,92**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,08	27,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	31,70	36,19
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,3	5,48	5,48
SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	1	24,50	24,50
SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1	610,62	613,23
Composição	**08**	**Luminária tipo refletor, LED 100W - fornecimento e instalação**	**UN**		**587,83**	**591,71**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,08	27,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,70	36,19
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,3	5,48	5,48
SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	1	24,50	24,50
SINAPI-I	42243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	1	533,80	533,80
Composição	**09**	**Extensão de rede com cabo PP flexível PVC 750V - 4,00 mm² e tomadas - para energizar futuras instalações centrais no bloco do ginásio de esportes**	**UNID**		**570,30**	**601,38**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	24,08	27,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	31,70	36,19
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	1	5,48	5,48
SINAPI-I	34621	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	20	13,01	13,01
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	10	8,15	8,15
Composição	**10**	**Extensão de rede com cabo PP flexível PVC 750V - 4,00 mm² e tomadas - para energizar futuras instalações centrais do pavilhão central**	**UNID**		**1.915,72**	**1.977,88**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	24,08	27,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	31,70	36,19
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	1	5,48	5,48
SINAPI-I	34621	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	100	13,01	13,01
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	20	8,15	8,15
COMPOSIÇÃO	**11**	**Placa de obra em chapa de aço galvanizado - dimensões de 2,00x1,50m**	**M2**		**493,91**	**499,90**
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	11,15	11,15
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	8,12	8,12
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	400,00	400,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	21,04	21,04
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,40	28,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,42	20,82
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	415,53	424,87

12/12/2022
Data

JONATHAN WUSTRO MOCELLIN:01791263933
Assinado de forma digital por JONATHAN WUSTRO MOCELLIN:01791263933
Dados: 2022.12.19 12:57:26 -03'00'

Responsável Técnico: Jonathan Wustro Mocellin
CREA/CAU: CREA/SC 074.770-0

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
2022.12.19 09:36:05 -03'00'