PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHO DA AV. GIACOMO LUNARDI	0	0	PREFEITURA DE XAXIM	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: MÊS 01 1	2		
RECAPEAMENTO						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**133.015,21**			
1.	**RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GIACOMO LUNARDI**		-							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-							
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	2,4*1,2	2.Ser	*Serviços Iniciais*	2,88			
1.1.2.	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	6,00	6hrs	3.Rec	*Recuperação de Pavimento Asfáltico*	6,00			
1.2.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		-							
1.2.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.300,00	1.300,00m2	3.Rec	*Recuperação de Pavimento Asfáltico*	1.300,00			
1.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	39,00	1300*0,03	3.Rec	*Recuperação de Pavimento Asfáltico*	39,00			
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	585,00	39*15	3.Rec	*Recuperação de Pavimento Asfáltico*	585,00			
1.2.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	1.300,00	1300	3.Rec	*Recuperação de Pavimento Asfáltico*	1.300,00			
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	39,00	(1300*1)/1000)*30	3.Rec	*Recuperação de Pavimento Asfáltico*	39,00			
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.300,00	1300	3.Rec	*Recuperação de Pavimento Asfáltico*	1.300,00			
1.2.7.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	124,80	52*2,4	3.Rec	*Recuperação de Pavimento Asfáltico*	124,80			
1.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.560,00	52*30	3.Rec	*Recuperação de Pavimento Asfáltico*	1.560,00			
1.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	52,00	1300*0,04	3.Rec	*Recuperação de Pavimento Asfáltico*	52,00			
1.3.	SINALIZAÇÃO		-							
1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	92,30	65	4.Sin	*Sinalização*	92,30			
1.4.	ENSAIOS TECNÓLOGICOS		-							
1.4.1.	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA	UNID.	1,00	1	5.Ens	*Ensaios Tecnólogicos*	1,00			
1.4.2.	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE TEOR DE BETUME	UNID.	1,00	1	5.Ens	*Ensaios Tecnólogicos*	1,00			
1.4.3.	ENSAIO MARSHALL	UNID.	1,00	1	5.Ens	*Ensaios Tecnólogicos*	1,00			
1.4.4.	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO	UNID.	1,00	1	5.Ens	*Ensaios Tecnólogicos*	1,00			

XAXIM
Local

terça-feira, 25 de outubro de 2022
Data

Assinado de forma digital por CARLOS ALEXANDRE ROMANI:08340436961
Dados: 2022.10.26 09:05:45 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Carlos Alexandre Romani
CREA/CAU: 179.521-8
ART/RRT: 8512083-5