











Imagem de referência - Google Earth
Esc.: Sem escala




Planta baixa situação atual / de curvas de nível
Esc.: 1/1000



Planta baixa pavimentação asfáltica
Esc.: 1/1000

NOTA:

Os serviços de pintura das sinalizações horizontais, bem como instalação de placas de sinalização vertical, substituição/execução de meio-fio, adequação ou limpeza de rede de drenagem pluvial e a limpeza do pavimento ficará à cargo da **administração municipal**.



LEGENDA
Boca de lobo e drenagem existente
Trecho a pavimentar com reperfilagem 3cm + capa de 3cm
Entrada de veículos

QUANTITATIVOS	
Reperfilagem 3cm + capa asfáltica 3cm	1.475,50 m²

ANGULAR
PROJETOS

PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS

RUA CARLOS VIECELLI

TRECHO ENTRE A RUA ANTONIO REBELATTO E RUA DIONÍSIO GROSBELLI
XAXIM - SANTA CATARINA

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE XAXIM
CNPJ 82.854.670/0001-30

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.02.01 20:17:05 -03'00'

PROJETOS

TÂNIA MARA BALDISSERA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC 133.907-5

CONTEÚDO:
- Projeto de pavimentação
- Detalhamentos

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 1.475,50 m²
REVISÃO: PAV - 00
DATA: JANEIRO - 2023

FOLHA: **PAV 01** 01/01

APROVAÇÕES