CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xaxim	Recapeamento de ruas diversas - Lote 01

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	11-22 (N DES.)	Recapeamento de ruas diversas - Lote 01	Xaxim	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Recapeamento de ruas diversas - Lote 01									**417.207,91**	
1.			**Recapeamento de ruas diversas - Lote 01**					**-**	**417.207,91**	
1.1.			**Recapeamento asfáltico - Av. Plinio Arlindo de Nês**					**-**	**417.207,91**	
1.1.1.	Composição	01	Mobilização de equipamentos	UNID	1,00	1.286,55	BDI 1	1.553,25	1.553,25	RA
1.1.2.	Composição	02	Desmobilização de equipamentos	UNID	1,00	1.286,55	BDI 1	1.553,25	1.553,25	RA
1.1.3.	SINAPI	97636	Demolição de pavimento existente	M2	175,03	18,55	BDI 1	22,40	3.920,67	RA
1.1.4.	SINAPI	95875	Transporte da demolição de pavimento existente	M3XKM	1.575,27	2,33	BDI 1	2,81	4.426,51	RA
1.1.5.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	175,03	2,27	BDI 1	2,74	479,58	RA
1.1.6.	SINAPI	96399	Execução e compactação de sub base com pedra rachão espessura = 15 cm	M3	26,30	118,31	BDI 1	142,84	3.756,69	RA
1.1.7.	SINAPI	96396	Execução e compactação de base com brita graduada - espessura = 10 cm	M3	17,50	173,23	BDI 1	209,14	3.659,95	RA
1.1.8.	Composição	03	Transporte de pedra rachão e/ou brita graduada - DMT: 30 km	M3XKM	1.314,00	1,18	BDI 1	1,42	1.865,88	RA
1.1.9.	Composição	04	Imprimação com asfalto diluído tipo CM 30 - taxa de 1,20 l/m²	M2	175,03	8,72	BDI 1	10,53	1.843,07	RA
1.1.10.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso CM 30 - DMT = 30 Km	TXKM	6,30	1,78	BDI 1	2,15	13,55	RA
1.1.11.	Composição	05	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	4.115,44	2,29	BDI 1	2,76	11.358,61	RA
1.1.12.	Composição	06	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30L/M²	M2	4.115,44	1,55	BDI 1	1,87	7.695,87	RA
1.1.13.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 30 Km	TXKM	98,77	1,78	BDI 1	2,15	212,36	RA
1.1.14.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=5 cm) - Base nova	M3	8,75	1.615,25	BDI 1	1.950,09	17.063,29	RA
1.1.15.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Reperfilagem	M3	118,21	1.615,25	BDI 1	1.950,09	230.520,14	RA
1.1.16.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Capa	M3	55,91	1.615,25	BDI 1	1.950,09	109.029,53	RA
1.1.17.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT = 30 Km	M3XKM	5.486,10	1,70	BDI 1	2,05	11.246,51	RA
1.1.18.	SINAPI	94273	Meio-fio de concreto pré-moldado - execução dos canteiros centrais	M	110,00	52,78	BDI 1	63,72	7.009,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xaxim
Local

segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5
ART/RRT: 8659845-0

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.02.13 20:47:25 -03'00'

PMv3.0.4