CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xaxim	Recapeamento de ruas diversas - Lote 01

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	11-22 (N DES.)	Recapeamento de ruas diversas - Lote 01	Xaxim	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Recapeamento de ruas diversas - Lote 01									**195.274,51**	
1.			**Recapeamento de ruas diversas - Lote 01**					**-**	**195.274,51**	
1.1.			**Capeamento asfáltico - Rua Irani**					**-**	**195.274,51**	
1.1.1.	SINAPI	97636	Demolição de pavimento existente	M2	126,30	18,55	BDI 1	22,40	2.829,12	RA
1.1.2.	SINAPI	95875	Transporte da demolição de pavimento existente	M3XKM	1.136,70	2,33	BDI 1	2,81	3.194,13	RA
1.1.3.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	126,30	2,27	BDI 1	2,74	346,06	RA
1.1.4.	SINAPI	96399	Execução e compactação de sub base com pedra rachão espessura = 15 cm	M3	18,90	118,31	BDI 1	142,84	2.699,68	RA
1.1.5.	SINAPI	96396	Execução e compactação de base com brita graduada - espessura = 10 cm	M3	12,60	173,23	BDI 1	209,14	2.635,16	RA
1.1.6.	Composição	03	Transporte de pedra rachão e/ou brita graduada - DMT: 30 km	M3XKM	945,00	1,18	BDI 1	1,42	1.341,90	RA
1.1.7.	Composição	04	Imprimação com asfalto diluído tipo CM 30 - taxa de 1,20 l/m²	M2	126,30	8,72	BDI 1	10,53	1.329,94	RA
1.1.8.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso CM 30 - DMT = 30 Km	TXKM	4,50	1,78	BDI 1	2,15	9,68	RA
1.1.9.	Composição	05	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	2.142,03	2,29	BDI 1	2,76	5.912,00	RA
1.1.10.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 30 Km	TXKM	32,13	1,78	BDI 1	2,15	69,08	RA
1.1.11.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=5 cm) - Base nova	M3	6,32	1.615,25	BDI 1	1.950,09	12.324,57	RA
1.1.12.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=4 cm) - Reperfilagem	M3	80,63	1.615,25	BDI 1	1.950,09	157.235,76	RA
1.1.13.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT = 30 Km	M3XKM	2.608,50	1,70	BDI 1	2,05	5.347,43	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xaxim
Local

segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5
ART/RRT: 8659845-0

TANIA MARA BALDISSERA: 07004476952
Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.02.13 20:54:21 -03'00'