CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Xaxim	Recapeamento de ruas diversas - Lote 01			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	11-22 (N DES.)	Recapeamento de ruas diversas - Lote 01	Xaxim	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Recapeamento de ruas diversas - Lote 01									**249.005,61**	
1.			**Recapeamento de ruas diversas - Lote 01**					**-**	**249.005,61**	
1.1.			**Recapeamento asfáltico - Rua Voluntários da Pátria**					**-**	**249.005,61**	
1.1.1.	Composição	05	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	2.515,98	2,29	BDI 1	2,76	6.944,10	RA
1.1.2.	Composição	06	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30L/M²	M2	2.515,98	1,55	BDI 1	1,87	4.704,88	RA
1.1.3.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 30 Km	TXKM	60,38	1,78	BDI 1	2,15	129,82	RA
1.1.4.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Reperfilagem	M3	75,48	1.615,25	BDI 1	1.950,09	147.192,79	RA
1.1.5.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Capa	M3	42,45	1.615,25	BDI 1	1.950,09	82.781,32	RA
1.1.6.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT = 30 Km	M3XKM	3.537,90	1,70	BDI 1	2,05	7.252,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xaxim
Local

segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5
ART/RRT: 8659845-0

TANIA MARA BALDISSERA: 07004476952
Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.02.13 20:59:17 -03'00'