PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM

MEMORIAL DESCRITIVO – ABRIGO DE PASSAGEIROS

MODELO 02

Projeto: Fornecimento e instalação de abrigos de passageiros

Local: Diversas Ruas

1. INTRODUÇÃO

A especificação técnica e memorial descritivo revela a sistemática de serviços que serão adotadas para construção de **ABRIGOS DE ÔNIBUS** que serão construídos em diversas ruas no Município de Xaxim.

A proposta é a construção de mobiliário urbano para abrigo nos pontos de parada do transporte coletivo urbano. Estes deverão estar localizados em área que possa proporcionar melhoria da acessibilidade a todos os usuários.

2. OBJETIVO

O objetivo principal da construção dos abrigos nas paradas de ônibus é permitir maior conforto ao usuário do transporte coletivo, com segurança e mobilidade. O projeto foi dimensionado considerando as questões de segurança, devendo os abrigos serem implantados em local de grande circulação e com boa iluminação noturna.

3. DESCRIÇÃO GERAL

O abrigo será construído com 3,00m de largura x 2,45m de altura e 2m de profundidade. Sendo feito com tubos de 1,00m x 1,20m com espessura 2,25mm e tubos de 0,30m x 0,40m com espessura de 1,06mm. O fechamento nas laterais e a cobertura serão feitos com telha de aluzinco, onde as mesmas devem ser pintadas. O banco será executado em concreto pré-moldado. A empresa deverá realizar a instalação dos abrigos.

4. FUNDAÇÕES

As fundações serão do tipo corridas – CONCRETO CICLÓPICO, e profundidade de 0,80m suficiente para apoio em terreno livre de material orgânico. O concreto será de 20 Mpa.

5. SERVIÇOS FINAIS

A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa, com todas as instalações em perfeito funcionamento e todos os pequenos arremates e retoques que forem necessários. Só será considerada concluída após a fiscalização e emissão de termo de recebimento.

Xaxim-SC, 22 de setembro de 2022.

_____

Departamento de Engenharia e Projetos