PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

MUNICÍPIO: XAXIM - SC
EMPREENDIMENTO: CAMPO SOCIETY BAIRRO GUARANY
SINAPI 02/2023 DESONERADO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO	**CO-13**	**CONCRETO ARMADO PARA VIGAS ALAMBRADOS**	**M3**			**R$ 2.618,67**
SINAPI-C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	R$ 19,44	R$ 155,52
SINAPI-C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	R$ 27,24	R$ 217,92
SINAPI-C	88262	CARPINTEIRO	H	16	R$ 26,00	R$ 416,00
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	R$ 27,47	R$ 164,82
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	R$ 19,00	R$ 304,00
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	60	R$ 8,94	R$ 536,40
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA	M3	0,52	R$ 151,96	R$ 79,02
SINAPI-C	88830	BETONEIRA	CHP	8	R$ 1,59	R$ 12,72
SINAPI-I	4721	BRITA 1	M3	0,85	R$ 101,96	R$ 86,67
SINAPI-I	1379	CIMENTO	KG	344	R$ 0,78	R$ 268,32
SINAPI-I	5061	PREGO	KG	2,4	R$ 20,44	R$ 49,06
SINAPI-I	38379	REGUA	M	2,4	R$ 65,33	R$ 156,79
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM	M	12	R$ 13,48	R$ 161,76
SINAPI-C	90586	VIBRADOR	CHP	8	R$ 1,21	R$ 9,68
COMPOSIÇÃO	**CO-14**	**VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO - 10x10cm - PASSEIOS E CALÇADAS INTERNAS**	**M**			**R$ 18,38**
SINAPI-C	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,01	R$ 506,02	R$ 5,06
SINAPI-C	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	0,01	R$ 273,59	R$ 2,74
SINAPI-C	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	0,245	R$ 11,58	R$ 2,84
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666	R$ 27,47	R$ 4,58
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666	R$ 19,00	R$ 3,17
COMPOSIÇÃO	**CO-15**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BIORREATOR E BIOFILTRO, COM CAPACIDADE PARA 1.500 LITROS CADA, FABRICADOS EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO – PRFV, ENTERRADOS, CONFORME PROJETOS**	**UNID**			**R$ 3.257,20**
COTAÇÃO		Conjunto Biorreator e Biofiltro, com capacidade para 1.500 litros cada, fabricados em poliéster reforçado com fibra de vidro – PRFV	UNID	1	2750	R$ 2.750,00
SINAPI-C	5678	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m	CHP	2	141,04	R$ 282,08
SINAPI-C	5928	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv	CHP	0,5	263,43	R$ 131,72
SINAPI-C	88267	Encanador com encargos complementares	H	2	26,51	R$ 53,02
SINAPI-C	88248	Auxiliar de encanador com encargos complementares	H	2	20,19	R$ 40,38
COMPOSIÇÃO	**CO-16**	**EXECUÇÃO DE SUMIDOURO COM PEDRA RACHÃO, COM DIMENSÕES DE 2,50 X 4,00 X 2,00 M, INCLUSIVE MANTA GEOTÊXTIL (BIDIN) DE PROTEÇÃO EM TODOS OS LADOS, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À TRAÇÃO DE 9KN/M - CONFORME PROJETO**	**UNID**			**R$ 3.627,36**
SINAPI-C	5678	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m	CHP	2	141,04	R$ 282,08
SINAPI-I	4730	Pedra de mão tipo rachão, posto pedreira, sem frete	M3	20	95,84	R$ 1.916,80
SINAPI-C	93589	Transporte de pedra rachão com caminhão basculante com capacidade para 10m³ em via com revestimento primário - DMT - 20 km	M3XKM	400	2,48	R$ 992,00
SINAPI-C	102712	Manta geotêxtil (bidin) instalada em sumidouro, com resistência mínima à tração de 9 KN/M	M2	36	9,53	R$ 343,08
SINAPI-C	88267	Encanador com encargos complementares	H	2	26,51	R$ 53,02
SINAPI-C	88248	Auxiliar de encanador com encargos complementares	H	2	20,19	R$ 40,38
COMPOSIÇÃO	**CO-17**	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	**M2**			**R$ 9,50**
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19	R$ 9,50

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2023.05.04 10:52:35 -03'00'