CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Xaxim	Recapeamento de ruas diversas - Lote 03			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	02-23 (N DES.)	Lote 03 - Rua Jacir Ribas Melzer	Xaxim	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Lote 03 - Rua Jacir Ribas Melzer									**62.310,23**	
1.			**Recapeamento de ruas diversas - Lote 03**					**-**	**62.310,23**	
1.1.			**Recapeamento asfáltico - Rua Jacir Ribas Melzer**					**-**	**-**	
1.2.			**Mobilização e Desmobilização**					**-**	**2.798,78**	
1.2.1.	Composição	01	Mobilização de equipamentos	UNID	1,00	1.159,11	BDI 1	1.399,39	1.399,39	RA
1.2.2.	Composição	02	Desmobilização de equipamentos	UNID	1,00	1.159,11	BDI 1	1.399,39	1.399,39	RA
1.3.			**Recapeamento asfáltco**					**-**	**59.511,45**	
1.3.1.	Composição	03	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	527,08	1,98	BDI 1	2,39	1.259,72	RA
1.3.2.	Composição	04	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30L/M²	M2	527,08	1,35	BDI 1	1,63	859,14	RA
1.3.3.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 30 Km	TXKM	12,65	1,60	BDI 1	1,93	24,41	RA
1.3.4.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Reperfilagem	M3	15,81	1.456,56	BDI 1	1.758,50	27.801,89	RA
1.3.5.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Capa	M3	15,81	1.456,56	BDI 1	1.758,50	27.801,89	RA
1.3.6.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT = 30 Km	M3XKM	948,60	1,54	BDI 1	1,86	1.764,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xaxim
Local

terça-feira, 18 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5
ART/RRT: 8748418-0

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952

Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.04.20 15:09:58 -03'00'