CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xaxim	Pavimentação asfáltica Rua 06 - Distrito Industrial Sérgio Davi

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-23 (N DES.)	Pavimentação asfáltica Rua 06 - Distrito Industrial Sérgio Davi	Xaxim/SC	20,73%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Pavimentação asfáltica Rua 06 - Distrito Industrial Sérgio Davi									**453.275,81**	
1.			**Pavimentação asfáltica Rua 06 - Distrito Industrial Sérgio Davi**					**-**	**453.275,81**	
1.1.			**Pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada**					**-**	**453.275,81**	
1.1.1.	SINAPI	101115	Escavação horizontal de solo com trator de esteiras - 20 cm	M3	530,40	3,23	BDI 1	3,90	2.068,56	RA
1.1.2.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	2.651,89	2,05	BDI 1	2,47	6.550,17	RA
1.1.3.	SINAPI	96399	Execução e compactação de sub base com pedra rachão espessura = 20 cm	M3	530,40	106,55	BDI 1	128,64	68.230,66	RA
1.1.4.	SINAPI	96396	Execução e compactação de base com brita graduada - espessura = 10 cm	M3	265,20	156,03	BDI 1	188,38	49.958,38	RA
1.1.5.	Composição	05	Transporte comercial de pedra rachão e brita graduada	M3 X KM	23.868,00	1,05	BDI 1	1,27	30.312,36	RA
1.1.6.	Composição	06	Imprimação com asfalto diluído tipo CM 30 - taxa de 1,20 l/m²	M2	2.651,89	7,57	BDI 1	9,14	24.238,27	RA
1.1.7.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso CM 30 - DMT = 30 Km	TXKM	95,50	1,60	BDI 1	1,93	184,32	RA
1.1.8.	Composição	03	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	2.651,89	1,98	BDI 1	2,39	6.338,02	RA
1.1.9.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 30 Km	TXKM	39,80	1,60	BDI 1	1,93	76,81	RA
1.1.10.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=5 cm)	M3	132,60	1.456,56	BDI 1	1.758,50	233.177,10	RA
1.1.11.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT = 30 Km	M3XKM	3.978,00	1,54	BDI 1	1,86	7.399,08	RA
1.1.12.	SINAPI	94265	Meio-fio extrusado, moldado in loco, 15x30cm	M	484,00	42,34	BDI 1	51,12	24.742,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xaxim/SC
Local

segunda-feira, 17 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: Em anexo

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=20181735000176, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.04.17 14:03:01 -03'00'