PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Xaxim	Pavimentação asfáltica Rua Andradas

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-23 (N DES.)	Pavimentação asfáltica Rua Andradas	Xaxim/SC	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação asfáltica Rua Andradas									**192.867,96**	
1.			**Pavimentação asfáltica Rua Andradas**					**-**	**192.867,96**	
1.1.			**Pavimentação asfáltica sobre calçamento**					**-**	**192.867,96**	
1.1.1.	Composição	03	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	2.250,72	2,18	BDI 1	2,63	5.919,39	RA
1.1.2.	Composição	04	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30L/M²	M2	1.134,31	1,48	BDI 1	1,79	2.030,41	RA
1.1.3.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 30 Km	TXKM	105,84	1,60	BDI 1	1,93	204,27	RA
1.1.4.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Reperfilagem	M3	67,52	1.456,56	BDI 1	1.758,50	118.733,92	RA
1.1.5.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Capa	M3	34,29	1.456,56	BDI 1	1.758,50	60.298,97	RA
1.1.6.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT = 30 Km	M3XKM	3.054,30	1,54	BDI 1	1,86	5.681,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

THAYNARA LAIS
VERGINASSI:08344065941
Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2023.06.14 16:33:12 -03'00'

Xaxim/SC
Local

quarta-feira, 14 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Thaynara Verginassi
CREA/CAU: CREA-SC 135239-5
ART/RRT: Em anexo