

Linha de cota do terreno
Linha de cota do pavimento acabado













Imagem de referência - Google Earth
Sem escala



Planta baixa situação atual/curvas de nível
Esc: 1/1000



Planta baixa pavimentação asfáltica sobre calçamento
Esc: 1/1000



LEGENDA
Boca de lobo e drenagem existente
Trecho a pavimentar com reperfilagem 3cm + capa de 3cm
Entrada de veículos

QUANTITATIVOS	
Reperfilagem 3cm + capa asfáltica 3cm	378,16 m²

NOTA:

Os serviços de pintura das sinalizações horizontais, bem como instalação de placas de sinalização vertical, substituição/execução de meio-fio, adequação ou limpeza de rede de drenagem pluvial e a limpeza do pavimento ficará à cargo da **administração municipal**.

ANGULAR
PROJETOS

PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RUA MARIA COSTA PORTES

TRECHO ENTRE A RUA GUILHERME TURRA E AV. IRINEU BORNHAUSEN
XAXIM

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE XAXIM
CNPJ 82.854.670/0001-30

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.06.15 00:51:00 -03'00'

PROJETOS
TÂNIA MARA BALDISSERA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC 133.907-5

CONTEÚDO:
- Projeto de pavimentação
- Detalhamentos

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 378,16 m²
REVISÃO: PAV - 00
DATA: JUNHO - 2023
FOLHA: **PAV 01** 01/01

APROVAÇÕES