CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Xaxim	Recapeamento de ruas diversas - Lote 04			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	04-23 (N DES.)	Lote 04 - Rua Senador Nereu Ramos	Xaxim	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Lote 04 - Rua Senador Nereu Ramos									**215.017,81**	
1.			**Recapeamento de ruas diversas - Lote 04**					**-**	**215.017,81**	
1.1.			**Recapeamento asfáltico - Rua Senador Nereu Ramos**					**-**	**215.017,81**	
1.1.1.	Composição	03	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	2.889,60	1,98	BDI 1	2,39	6.906,14	RA
1.1.2.	Composição	04	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30L/M²	M2	2.889,60	1,35	BDI 1	1,63	4.710,05	RA
1.1.3.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 30 Km	TXKM	69,35	1,61	BDI 1	1,94	134,54	RA
1.1.4.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=4 cm) - Capa	M3	115,58	1.409,48	BDI 1	1.701,67	196.679,02	RA
1.1.5.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT = 30 Km	M3XKM	3.467,40	1,57	BDI 1	1,90	6.588,06	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xaxim
Local

terça-feira, 13 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5
ART/RRT: 8824375-2

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952

Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.06.15 00:04:13 -03'00'